



ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

**на лесном участке общей площадью 2,2590 га,
предоставленном в аренду
ФГУП «ГУСС»**

**в целях использования лесов
для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов**

**Мошковское лесничество
Мошковский лесохозяйственный участок № 2**

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

**на лесном участке общей площадью 2,2590 га,
предоставленном в аренду
ФГУП «ГУСС»**

**в целях использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов**

Мошковское лесничество

Мошковский лесохозяйственный участок № 2

Заместитель директора

В.О. Нурдинов

МП



О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	С о д е р ж а н и е	Стр.
1	2	3
	Введение	6
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
1.1.	Сведения о лице, использующем лесной участок	7
1.2.	Сведения об органе государственной власти, предоставившем лесной участок в аренду	8
1.3.	Выписка из государственного лесного реестра с описанием границ лесного участка	8
1.4.	Копия договора аренды лесного участка с приложениями	8
1.5.	Сведения о разработчике проекта	9
2.	СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ	10
2.1.	Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества	10
2.2.	Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса	10
2.3.	Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда	11
2.4.	Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке	13
2.5.	Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов	15
2.6.	Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений	16
2.7.	Сведения об обременениях лесного участка	17
2.8.	Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка	17
3.	СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	19
3.1.	Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке	19
3.2.	Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры	20
4.	СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20
4.1.	Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке	20
4.2.	Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры	22
5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ	24
5.1.	Характеристика территории лесного участка по классам природной пожарной опасности	24
5.2.	Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом и их территориальное размещение	25
5.3.	Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря на лесном участке в соответствии с действующими нормативами	31
5.4.	Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса	32
5.5.	Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и	34

№№ п/п	С о д е р ж а н и е	Стр.
1	2	3
	поврежденных лесных насаждений, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, технология работ	
5.6.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение	36
5.7.	Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении	37
5.8.	Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления	38
5.9.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размещение, проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода	38
5.10.	Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение	39
6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ	41
6.1.	Характеристика водных объектов	41
6.2.	Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов	42
6.3.	Сведения о животном мире	42
6.4.	Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира	43
	ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ	50
7.	СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	50
7.1.	Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесохозяйственным регламентом	50
7.2.	Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	54
7.3.	Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке	55
7.4.	Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	58
7.5.	Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов	61

П Р И Л О Ж Е Н И Я

№№	С о д е р ж а н и е
Приложение 1	Копия Договора аренды лесного участка от 07.04.2020 № 13/6-л
	Копия дополнительного соглашения от 27.11.2023
Приложение 2	Тематическая лесная карта распределения площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
Приложение 3	Тематическая лесная карта размещения существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке
Приложение 4	Тематическая лесная карта размещения существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке
Приложение 5	Тематическая лесная карта распределения территории лесного участка по классам пожарной опасности
Приложение 6	Тематическая лесная карта по противопожарному обустройству лесов
Приложение 7	Тематическая лесная карта с указанием мест размещения техники, оборудования, инвентаря на лесном участке
Приложение 8	Тематическая лесная карта о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса на лесном участке
Приложение 9	Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия
Приложение 10	Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению
Приложение 11	Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами
Приложение 12	Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов на лесном участке
Приложение 13	Тематическая лесная карта территориального размещения существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке
Приложение 14	Копия письма Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.03.2020 № 513-04/44
Приложение 15	Копия проектной документации лесного участка
Приложение 16	Копия перечетных ведомостей, материально - денежных оценок
Приложение 17	Копия приказа МО РФ от 30.12.2019 № 801
	Выписка из приказа директора департамента военного имущества МО РФ от 27.07.2022 № 2433

ВВЕДЕНИЕ

Проект освоения лесов разработан в соответствии с ч. 2 ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) (далее – ЛК РФ) и «Составом проекта освоения лесов и порядком его разработки», утвержденным Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком (ст. 24 ЛК РФ).

Проект освоения лесов состоит из общей и специальной частей. Общая часть проекта составляется для всех видов использования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. Специальная часть проекта освоения лесов включает в себя подразделы, соответствующие видам разрешенного использования лесов, предусмотренные договором аренды.

Лесной участок общей площадью 2,2590 га, передан в аренду ФГУП «ГУСС» для одного вида использования лесов, из предусмотренных ст. 25 ЛК РФ – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. В соответствии с Приказом Министерства Обороны РФ от 27.07.2022 № 2433: ФГУП «ГУСС» приложение 16.

Данный проект освоения лесов содержит сведения о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной инфраструктуры, по охране объектов животного мира и водных объектов, мероприятиях по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов).

В соответствии с п. 33 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 внесение изменений в проект освоения лесов допускается при изменении лесохозяйственного регламента лесничества или условий договора аренды.

В соответствии с п. 33 «Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», внесение изменений в проект освоения лесов допускается при изменении лесохозяйственного регламента лесничества или условий договора аренды.

Проект освоения лесов, а также изменения, вносимые в проект освоения лесов, подлежат в установленном порядке государственной экспертизе (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения о лице, использующем лесной участок

В соответствии с договором аренды лесного участка от 07.04.2020 № 13/6-л, Арендатором лесного участка площадью 2,2590 га, предоставленного в аренду для выполнения работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, расположенного в Мошковском лесничестве Мошковском лесохозяйственном участке № 2, является Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»). Срок действия договора аренды 11 месяцев – до 07.12.2023, установлен с момента его подписания. Номер учетной записи в государственном лесном реестре 1098-2020-03.

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, переулок Соляной, д. 9, литер А, пом. 57-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н.

Почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, переулок Соляной, д. 9, литер А, пом. 57-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н.

Адрес фактический: 630075 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого д. 2.

Таблица 1.1.1.

Сведения о пользователе лесным участком

Наименование пользователя (юридического, физического лица)	Вид использования лесов	Адрес юридического или физического лица	Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт	Дата, номер договора аренды (свидетельства о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком). Дата, номер регистрации права	Срок аренды, лет	Кадастровый номер лесного участка / номер учетной записи в ГЛР
1	2	3	4	5	6	7
ФГУП «ГУСС»	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	191028, г. Санкт-Петербург, переулок Соляной, д. 9, литер А, пом. 57-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н	(383) 311-04-76, e-mail: su8114@su408.ru	Договор аренды лесного участка от 07.04.2020 № 13/6-л Дополнительное соглашение от 27.12.2023	11 мес. (до 07.12.2023)	- / 1098-2020-03.

1.2. Сведения об органе государственной власти, предоставившем лесной участок в аренду

Лесной участок общей площадью 2,2590 га, предоставлен в аренду ФГУП «ГУСС» для выполнения работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Арендодателем лесного участка является Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Юридический адрес:
633162, НСО, р.п. Колывань,
ул. Ленина, 79
телефон/факс: (383) 296-52-64,
(383) 296-51-70

1.3. Выписка из государственного лесного реестра с описанием границ лесного участка

Арендуемый лесной участок в административном отношении расположен в Мошковском районе Новосибирской области. Ближайший населенный пункт с. Локти.

Местоположение: земли лесного фонда Мошковского лесохозяйственного участка № 2 Мошковского лесничества в квартале 659 выдела 43-51, в квартале 664 выдела 48-55, площадью 2,2590 га.

Описание смежеств: земли лесного фонда Мошковского №2 лесохозяйственного участка Мошковского лесничества.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1098-2020-03.

План лесного участка, с указанием номера учетной записи в государственном лесном реестре приведен в приложении 1 к Договору аренды лесного участка от 07.04.2020 № 13/6-л.

1.4. Копия договора аренды лесного участка с приложениями

Копии договора аренды для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов от 07.04.2020 № 13/6-л и дополнительного соглашения от 27.01.2023 приведены в приложении 1.

1.5. Сведения о разработчике проекта

Настоящий проект освоения разработан Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект».

ФГБУ «Рослесинфорг» сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), что подтверждается сертификатом соответствия от 21.10.2015 № РОСС RU.3552.04ХФ00/SS.ISM0025 в системе Сертификации «ГлавСтандартСерт».

Юридический адрес:

ФГБУ «Рослесинфорг»

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1

Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект»

630048, Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137/1

тел./факс (383) 314-28-05 / 314-09-46

e-mail: zapsib.lp@54.roslesinforg.ru; ZSLP_pol@54.roslesinforg.ru

Директор филиала

Метяев Андрей Владимирович

Начальник отдела
земельных отношений

Воронцов Вячеслав Сергеевич

Главный специалист отдела
земельных отношений

Бабакина Татьяна Петровна

Инженер 1 категории

Гуц Владимир Викторович

2. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

2.1. Перечень предоставленных в аренду лесных кварталов, лесотаксационных выделов, год последнего лесоустройства лесничества

Таблица 2.1.1.

Перечень
переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов,

Наименование лесничества, участкового лесничества	Номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов				Общая площадь, га
1	2				3
Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	квартал	659	выд.	43	0,2271
	квартал	659	выд.	44	0,0218
	квартал	659	выд.	45	0,0641
	квартал	659	выд.	46	0,1828
	квартал	659	выд.	47	0,2392
	квартал	659	выд.	48	0,0028
	квартал	659	выд.	49	0,1571
	квартал	659	выд.	50	0,0998
	квартал	659	выд.	51	0,1785
	квартал	664	выд.	48	0,1603
	квартал	664	выд.	49	0,1317
	квартал	664	выд.	50	0,1688
	квартал	664	выд.	51	0,0265
	квартал	664	выд.	52	0,0497
	квартал	664	выд.	53	0,0450
	квартал	664	выд.	54	0,3510
	квартал	664	выд.	55	0,1528
	ВСЕГО				2,2590

Лесоустройство данной части Мошковского лесничества Новосибирской области проведено в 2014 году филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект».

2.2. Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

В соответствии Лесохозяйственным регламентом Мошковского лесничества утвержденным приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 18.03.2014 № 97, лесной участок, предоставленный в аренду, полностью расположен в защитных лесах: ценные леса (леса расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах); категория защитных лесов в соответствии со статьей 115 Лесного кодекса Российской Федерации: ценные леса - лесостепные леса.

Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов приведено в таблице 2.2.1. и показано графически на карте-схеме (приложение 2).

К ценным лесам относятся леса, имеющие уникальный породный состав лесных насаждений, выполняющие важные защитные функции в сложных природных условиях, имеющие исключительное научное или историко-культурное значение (ст. 115 ЛК РФ).

Таблица 2.2.1.

Распределение
площади лесного участка по видам целевого назначения лесов
на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

Целевое назначение лесов	Площадь, га	%
1	2	3
Защитные леса, всего	2,2590	100
том числе:		
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;	-	-
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;	-	-
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего	-	-
Из них: а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;	-	-
б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;	-	-
в) зеленые зоны;	-	-
в.1) лесопарковые зоны;	-	-
г) городские леса;	-	-
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;	-	-
4) ценные леса, итого	2,2590	100
Из них: а) государственные защитные лесные полосы;	-	-
б) противозерозионные леса;	-	-
в) лесостепные леса, леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции;	2,2590	100
г) леса, имеющие научное или историческое значение;	-	-
д) орехово-промысловые зоны;	-	-
е) лесные плодовые насаждения;	-	-
ж) ленточные боры	-	-
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	-	-
и) нерестоохраняемые полосы лесов	-	-
Эксплуатационные леса, всего	-	-
Резервные леса, всего	-	-
Всего лесов	2,2590	100

В соответствии с частью 1 п.4) ст. 115 ЛК РФ: ценные леса, лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции).

2.3. Распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда

Лесной фонд арендуемого лесного участка представлен лесными землями 2,2093 га и нелесными землями 0,0497 га.

Лесные земли – площади, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее произрастания, выделяемые в составе земель лесного фонда. Лесные земли объединяют категории земель, пригодные и предназначенные для выращивания леса.

Лесные земли арендуемого лесного участка представлены только покрытыми лесной растительностью землями - 2,2093 га.

Покрытые лесной растительностью земли – лесные земли, на которых произрастают сомкнутые древостои – лесные насаждения с полнотой 0,3 и выше и молодняки с полнотой 0,4 и выше. Покрытые лесом земли объединяют категории продуктивных и непродуктивных земель, занятых лесными насаждениями естественного и искусственного происхождения (лесные культуры), а также кустарники.

На участке произрастают чистые и смешанные лиственные насаждения естественного происхождения - 2,2093 га. Характеристика произрастающих на участке насаждений приводится в п. 2.4. проекта.

Таблица 2.3.1.

Распределение
площади лесного участка по лесным и нелесным землям лесного фонда

Показатели	Площадь, га	%
1	2	3
1. Общая площадь земель лесного фонда	2,2590	100
2. Лесные земли – всего	2,2093	97,8
2.1. Покрытые лесной растительностью – всего	2,2093	97,8
2.1.1. В том числе лесные культуры	-	-
2.2. Не покрытые лесной растительностью – всего	-	-
В том числе: несомкнувшиеся лесные культуры	-	-
лесные питомники, плантации	-	-
редины естественные	-	-
фонд лесовосстановления – всего	-	-
в том числе: гари	-	-
погибшие древостои	-	-
вырубки	-	-
прогалины, пустыри	-	-
земли рекультивированные	-	-
3. Нелесные земли – всего	0,0497	2,2
в том числе: пашни	-	-
сенокосы	-	-
пастбища, луга	-	-
воды	-	-
дороги, просеки	-	-
усадыбы и пр.	-	-
болота	-	-
пески	-	-
прочие земли	0,0497	2,2

Нелесные земли – земельные участки, не пригодные для выращивания леса или возможные для его выращивания после проведения специальных мероприятий, угодья и земли специального хозяйственного назначения.

На арендуемом лесном участке нелесные земли - 0,0497 га, представлены одной категорией земель:

- ЛЭП - 0,0497 га.

ЛЭП – расположенные в отведенном коридоре токонесущие провода на опорах, предназначены для обеспечения объектов обустройства электричеством. Ширина коридоров определяется соответствующими технологическими нормативами и стандартами.

2.4. Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке

Таблица 2.4.1.

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке

Преобладающая порода	Площадь, га	Средние таксационные показатели						
		возраст	класс бонитета	относительная полнота	запас насаждений на 1 га, м ³		средний прирост – по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, м ³	состав насаждения
					покрытых лесной растительностью	спелых и перестойных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Защитные леса								
Хозяйство – хвойное								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйство – мягколиственное								
Береза	2,2093	52	2	0,5	99	-	1,9	8Б2Ос +Ивк
Итого мягколиственные	2,2093	-	-	-	-	-	-	-
Всего защитные	2,2093	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатационные леса								
Хозяйство – хвойное								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйство – мягколиственное								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего эксплуатационных	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервные леса								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего на лесном участке леса								
Хозяйство – хвойное								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого хвойных	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйство – мягколиственное								
Береза	2,2093	52	2	0,5	99	-	1,9	8Б2Ос +Ивк
Итого мягколиственные	2,2093	-	-	-	-	-	-	-
Всего	2,2093	-	-	-	-	-	-	-

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», лесной участок, предоставленный в аренду, находится в лесостепной лесорастительной зоне, Западносибирском подтаежно-лесостепном лесном районе.

Специалистами филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» в 2019 году выполнено обследование земельного (лесного) участка площадью 2,2590 га, предоставляемого в аренду ФГУП «ГУСС» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. По данным обследования составлена проектная документация лесного участка, которая утверждена решением Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области № 26 от 20.03.2020 (приложение 15).

Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке приводится в соответствии с договором аренды лесного участка (приложение 1 к проекту). Средние таксационные показатели приводятся по данным договора аренды и приведены в таблице 2.4.1.

Покрытая лесом площадь переданного в аренду участка занята в основном смешанными древостоями березы, чистое березовое насаждение занимает не большую часть арендуемого лесного участка. В составе смешанных древостоев, как сопутствующая порода, участвует осина, ива древовидная, ива кустарниковая.

Выделяют следующие группы возраста древостоев: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. Группа возраста древостоя – классификационная единица, определяемая возрастом рубки и продолжительностью классов возраста. Насаждения арендуемого лесного участка относятся к средневозрастным и приспевающим.

Продуктивность древостоев зависит от типа условий местопроизрастания, определяемого как местоположением участка леса, так и комплексом почвенных и климатических показателей. Показателем продуктивности насаждений является класс бонитета. Производительность насаждений характеризуется II классом бонитета.

Плотность стояния (размещения) деревьев в древостое, характеризующая степень использования ими занимаемого пространства – относительная полнота – представляет отношение сумм площадей поперечных сечений стволов деревьев таксируемого древостоя и эталонного древостоя и выражается в долях единицы. Относительная полнота насаждения арендуемого участка 0,3 – 0,6, запас на 1 га 30 – 150 м³.

Берёза пушистая отличается гладкой белой или сероватой корой и опушенными молодыми побегами.

Берёза повислая, бородавчатая – дерево с ажурной кроной, со свисающими вниз ветвями и белоснежной или серовато белой корой. Характерная видовая особенность – маленькие бугорки (бородавочки) на молодых побегах.

Эти виды берёз имеют обширные, накладывающиеся ареалы, нередко растут в одном насаждении, но отличаются экологическими свойствами: берёза повислая предпочитает сухие и высокие места, берёза пушистая хорошо мирится с высокой влажностью почвы, чаще растёт на сильно увлажнённых и даже болотистых местах. Произрастают со многими хвойными породами, играя важную роль в смене хвойных пород; первыми заселяют пожарища, вырубки.

Берёза пушистая более теневыносливая, чем повислая (бородавчатая). Однако подрост берёзы появляется только при значительном изреживании. Обладает порослевой способностью.

2.5. Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых природных территорий и объектов

По данным лесохозяйственного регламента Мошковского лесничества и данным договора аренды, арендуемый лесной участок находится вне особо охраняемых природных территорий и объектов.

В соответствии с предоставленной Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области информационной справкой от 27.03.2020 № 513-04/44 (приложение 14), на лесном участке, переданном в аренду ФГУП «ГУСС» площадью 2,2590 га, расположенного на землях лесного фонда Мошковского лесничества Мошковского № 2 лесохозяйственного участка в квартале 659 выдела 43-51, в квартале 664 выдела 48-55, археологические исследования ранее не проводились, информации о наличии или отсутствии объектов археологического наследия на указанных участках нет.

Заказчик строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на предоставленном лесном участке в аренду, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 4.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- представить в Инспекцию заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка либо документации, подготовленной на основе археологических полевых работ, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Инспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающим меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его, совместно с указанной документацией, в Инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной с Инспекцией документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

2.6. Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории НСО учреждена Красная книга. В нее внесены объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, встречающиеся на территории НСО, и те, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в охране в НСО.

Основанием для включения в Красную книгу объектов животного и растительного мира служат данные об изменении их численности, ареала, условий существования, подтверждающие целесообразность принятия мер по их охране. Это виды, сокращающие численность популяции, или очень редкие, которые имеют низкую численность и распространены на ограниченной территории или спорадически распространены на значительных территориях.

По данным Красной книги Новосибирской области, на территории Мошковского района произрастает несколько видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений:

- дихостилис микели – редкий вид, Занесен в Красную книгу Новосибирской области. Ценопопуляции вида в области не охраняются. Необходимо проведение исследований с целью подтверждения местонахождений в Мошковском и Новосибирском районах гербарным материалом, выявления новых популяций и оценки численности особей в популяциях.
- кубышка малая - редкий вид, вид известен в Колыванском (курья р. Чаус в окрестностях р.п. Колывани), Усть-Таркского (оз. Бол. Агучак), Маслянинском (Суенгинский пруд, старица Длинная р. Бердь в окрестностях д. Кинтереп), Искитимском (Бердский залив), Венгеровского (оз. Исаево в окрестностях с. Сибирцево 1-е) районах.
- Обитает в небольших озерах, старицах, медленно текущих реках, искусственных водоемах;
- девятисил высокий - редкий вид, разрозненные местонахождения известны в ряде регионов Западной Сибири, основной ареал охватывает Европу, Южную Азию, Средиземноморье. Встречается в Новосибирском и Мошковском районах;
- венерин башмачок крупноцветковый - редкий вид, распространение в области, изредка в лесной зоне, на Салаире и лесостепи, уничтожается из-за высокой декоративности и оригинальности цветков, в результате нарушения местообитаний;
- ятрышник шлемоносный - редкий вид, встречается в лесной зоне России от западной границы до Забайкалья. Вне России в Европе, Малой Азии, Иране, Монголии и Северо-Западном Китае. Распространение в области Изредка в лесостепи - с. Шипицыно, с. Вьюны (Колыванский район), с. Белоярка (Мошковский район), д. Новый Шарап (Ордынский район), с. Легостаево (Искитимский район), дол. р. Белоярка, в предгорьях Салаира, с. Петропавловка Маслянинского района и др. Искитимский район, 2 км на запад от р.п. Линево, левый берег р. Койниха, сырой луг;
- ковыль перистый - редкий вид, спорадически распространен по территории области: отмечен в Баганском, Барабинском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Каргатском, Кочковском, Краснозерском, Купин-

ском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Тарском, Чановском, Черепановском, Чистоозерном районах;

- зверобой большой – редкий вид, встречается в лесостепной и лесной зоне в правобережье р. Обь, в Исктимском, Новосибирском, Маслянинском и Тогучинском районах. Также вид обнаружен Болотнинском районе (окрестности с. Старобибеево, в разреженном ивово-березовом лесу).

Наличие указанных растений на участке маловероятно, так как арендуемый участок не входит в вышеописанные ареалы произрастания этих растений.

Таблица 2.6.1.

Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений

Наименование лесничества, участкового лесничества	Номер лесного квартала	Перечень выделов	Площадь, га	Вид, порода	Установленные ограничения	Основание для охраны
1	2	3	4	5	6	7
Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	2,2590	дихостилис микели, кубышка малая, девятисил высокий, венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, ковыль перистый, зверобой большой	запрещение сбора растений	Красная книга Новосибирской области
	664	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55				

2.7. Сведения об обременениях лесного участка

В договоре аренды от 07.04.2020 № 13/6-л обременение правами третьих лиц на лесной участок установлено по договору аренды лесного участка № 1/07-3 от 22.01.2009, АО «Дубровинский лесхоз» на вид использования лесов: Заготовка древесины.

2.8. Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов в соответствии с договором аренды лесного участка

В соответствии с п. 6 «Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», утвержденного Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69, прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов приводятся только в случае, если проект освоения лесов действует до окончания договора аренды лесного участка.

Для видов использования лесов, определенных статьями 43-45 ЛК РФ, проекты освоения лесов составляются на срок действия договора аренды лесного участка (п. 30 «Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»).

В соответствии с договором аренды, лесной участок предоставлен аренду ФГУП «ГУСС» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, что предусмотрено ст. 45 ЛК РФ.

Таблица 2.8.1.

Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка

На дату	Общая площадь (га)	Лесные земли, всего (га)	В том числе покрытые лесной растительностью (га)
1	2	3	4
Заключения договора	2,2590	2,2093	2,2093
Завершения работы проекта	2,2590	2,2093	-

Таким образом, проект освоения лесов на лесном участке общей площадью 2,2590 га, переданном в аренду ФГУП «ГУСС» под объект: «Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино» (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь, разработан на срок действия договора аренды лесного участка - 11 месяцев с момента его заключения: окончание 07.12.2023 и для арендуемого участка приводятся прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта освоения лесов (таблица 2.8.1.).

В соответствии с договором аренды, Арендатор обязан в день окончания срока действия договора аренды, передать Арендодателю лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением № 6 к договору аренды, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными данным проектом освоения лесов на день окончания срока действия договора аренды. В случае досрочного прекращения действия договора аренды, Арендатор обязан передать Арендодателю лесной участок в день досрочного прекращения договора аренды по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением № 6 к договору аренды, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.

Выполнение работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов оказывают негативное влияние на состояние лесного участка, а также прилегающих территорий, поэтому в процессе проведения работ на участке необходим ряд санитарно-оздоровительных мероприятий (п. 5.5.), природоохранных мероприятий (п. 6.5.), рекультивация нарушенных земель (в соответствии с проектом рекультивации, согласованным с Арендодателем - Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области), которые максимально предупреждают негативное воздействие на состояние лесного участка.

При пунктуальном выполнении вышеуказанных мероприятий, состояние лесного участка и прилегающих территорий к сроку завершения действия проекта освоения будет удовлетворительным.

3. СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке

На лесном участке, расположенном в Мошковском лесничестве Мошковском № 2 лесохозяйственном участке, предоставленном в аренду ФГУП «ГУСС» для выполнения работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 2 очередь), по данным договора аренды, объектов лесной инфраструктуры (лесные дороги, лесные склады и др.), приведенных в «Перечне объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов», утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 17.07.2012 № 1283-р, нет (таблица 3.1.1.).

Проектируется установка противопожарного аншлага (таблица 3.1.1.) Территориальное размещение проектируемого объекта лесной инфраструктуры, показано графически на карте-схеме (приложение 3).

Таблица 3.1.1.

Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке

Наименование объекта	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь объекта, га	Протяженность объекта, км	Характеристика объекта	Проектируемые мероприятия	Год проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Существующие объекты								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемые объекты								
Аншлаг	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	664	48	-	-	Деревянный щит с противопожарной информацией	установка	2023
							использование	до 07.12.2023

3.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры

Рубка лесных насаждений для создания объектов лесной инфраструктуры на арендуемом лесном участке не проектируется (таблица 3.2.1.).

Таблица 3.2.1.

Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры

Проектируемые объекты	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Объем рубок, тыс. м ³				Год проведения работ
					корневой запас	в т.ч. хвойные	ликвидный запас	в т.ч. хвойные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аншлаг	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	664	48	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке

На арендуемом лесном участке проектируется строительство объекта предназначенного для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанного с созданием лесной инфраструктуры (таблица 4.1.1.). В соответствии с договором аренды от 07.04.2020 № 13/6 и проектной документацией, на территории лесного участка, проектируется размещение трассы сети газовой распределительной (приложение 4). Существующие объекты, не связанного с созданием лесной инфраструктуры, представлены участком ЛЭП.

Подробно информация о проектируемых объектах, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (объектах при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов), на лесном участке приведена в п. 7.3. проекта освоения лесов.

Таблица 4.1.1.

Характеристика существующих и проектируемых объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке

Наименование объекта	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь объекта, га	Протяженность объекта, км	Характеристика объекта	Проектируемые мероприятия	Год проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Существующие объекты								
ЛЭП	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	664	52	0,0497	0,007	Воздушная линия электропередачи расположенная в отведенном коридоре	использование земель, содержание в безлесном состоянии, в состоянии свободном от древесного мусора и иных горючих материалов	до 07.12.2023
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемые объекты								
Сеть газовая распределительная	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	0,264	Подземная линия газопровода, ширина отвода от 2,0 м до 6,0 м, отвод сложной конфигурации	строительство, эксплуатация	до 07.12.2023
		659	44	0,0218	0,025			
		659	45	0,0641	0,074			
		659	46	0,1828	0,212			
		659	47	0,2392	0,278			
		659	48	0,0028	0,003			
		659	49	0,1571	0,182			
		659	50	0,0998	0,116			
		659	51	0,1785	0,207			
		664	48	0,1603	0,186			
		664	49	0,1317	0,153			
		664	50	0,1688	0,196			
		664	51	0,0265	0,031			
		664	52	0,0497	0,058			
		664	53	0,0450	0,052			
		664	54	0,3510	0,407			
		664	55	0,1528	0,176			
ВСЕГО				2,2590	2,620			

4.2. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Для размещения объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на арендуемом лесном участке в соответствии с договором аренды проектируется рубка лесных насаждений на площади 2,2093 га, объем вырубki 285 м³ (таблица 4.2.1.).

Таблица 4.2.1.

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Проектируемые объекты	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Объем рубок, тыс.м ³				Год проведения работ
					корневой запас	в т.ч. хвойные	ликвидный запас	в т.ч. хвойные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сеть газовая распределительная	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	0,039	-	0,034	-	до 07.12.2023
		659	44	0,0218	0,004	-	0,003	-	
		659	45	0,0641	0,014	-	0,012	-	
		659	46	0,1828	0,062	-	0,055	-	
		659	47	0,2392	0,002	-	0,002	-	
		659	48	0,0028	0,040	-	0,035	-	
		659	49	0,1571	0,018	-	0,015	-	
		659	50	0,0998	0,024	-	0,021	-	
		659	51	0,1785	0,007	-	0,006	-	
		664	48	0,1603	0,016	-	0,015	-	
		664	49	0,1317	0,013	-	0,012	-	
		664	50	0,1688	0,003	-	0,002	-	
		664	51	0,0265	0,001	-	0,001	-	
		664	53	0,0450	0,005	-	0,003	-	
		664	54	0,3510	0,026	-	0,024	-	
		664	55	0,1528	0,011	-	0,010	-	
ИТОГО				2,2093	0,285	-	0,250	-	

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, расположенном на землях лесного фонда, принадлежит РФ, до момента реализации древесины в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ». Согласно п.6 «Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 ЛК РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604, перемещение древесины допускается по согласованию с продавцом. При учёте древесины определение видового (породного) и сортиментного состава древесины осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 30.03.2015 № 154 «Об утверждении Порядка определения видового (породного) и сортиментного состава древесины».

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», срубленные деревья, оставленные на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона очищаются от сучьев и плотно укладываются на землю. Заготовленная древесина, на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, собирается в штабеля или поленицы и отделяется противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра (п. 19). Складирование заготовленной древесины производится только на открытых местах (п. 21) на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров; от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров – 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 60 метров. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета обрабатывается инсектицидами или окоряется (кора сжигается с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса (п. 18 «Правил санитарной безопасности в лесах»).

Подробно информация о проведении рубки лесных насаждений на предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование (лесосечные работы, складирование заготовленной древесины, очистка мест рубок от порубочных остатков и др.) приведена в п. 7.4. проекта освоения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

5.1. Характеристика территории лесного участка по классам природной пожарной опасности

Таблица 5.1.1.

Классификация природной пожарной опасности лесов

Класс пожарной опасности лесов	Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, лесных насаждений и безлесных пространств)	Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения и распространения
I (природная пожарная опасность – очень высокая)	Хвойные молодняки. Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие типы рубок по суходолам (особенно захламленные). Сосняки лишайниковые и вересковые. Расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные древостои (сухостой, участки бурелома и ветровала, недорубы), места сплошных рубок с оставлением отдельных деревьев, выборочных рубок высокой и очень высокой интенсивности, захламленные гари	В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древостоя – верховые. На вейниковых и других травяных типах рубок по суходолам особенно значительна пожарная опасность весной, а в некоторых районах и осенью
II (природная пожарная опасность – высокая)	Сосняки брусничники, особенно с наличием соснового подроста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. Лиственничники кедрово-стланиковые	Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона; верховые – в периоды пожарных максимумов (периоды, в течение которых число лесных пожаров или площадь, охваченная огнем, превышает средние многолетние значения для данного района)
III (природная пожарная опасность – средняя)	Сосняки кисличники и черничники, лиственничники-брусничники, кедровники всех типов, кроме приручейных и сфагновых, ельники брусничники и кисличники	Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума, а в кедровниках, кроме того, в периоды весеннего и особенно осеннего максимумов
IV (природная пожарная опасность – слабая)	Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов (особенно захламленные). Сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных древесных пород в условиях травяных типов леса. Сосняки и ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, ельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, кедровники приручейные и сфагновые, березняки брусничники, кисличники, черничники и сфагновые, осинники кисличники и черничники, мари	Возникновение пожаров (в первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса и на таволговых рубках в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов; в остальных типах леса и на долгомошниковых рубках – в периоды летнего максимума
V (природная пожарная опасность отсутствует)	Ельники, березняки и осинники долгомошники. Ельники сфагновые и приручейные. Ольшаники всех типов	Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха)

Примечания: пожарная опасность устанавливается на класс выше:

- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу низового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, значительная захламленность и т.п.);
- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природной пожарной опасности;
- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным дорогам.

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу пожарной опасности.

Степень опасности возникновения лесных пожаров на арендуемом лесном участке оценивалась по «Классификации природной пожарной опасности лесов», приведенной в Приложении № 1 к Приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах от условий погоды». Классификация построена по почвенно-типологическому принципу с учетом особенностей породного состава, влажности почвы, возраста и состояния насаждений, типов вырубок и безлесных пространств.

Распределение территории арендуемого лесного участка по классам природной пожарной опасности приведено в таблице 5.1.1. и на прилагаемой карте-схеме (приложение 5).

Таблица 5.1.1.

**Характеристика
территории лесного участка по классам пожарной опасности**

№ п/п	Лесничество, участковое лесничество	Площадь по классам пожарной опасности					Итого	Средний класс
		I	II	III	IV	V		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	-	-	-	1,1331	1,1259	2,2590	4,5
	Итого	-	-	-	1,1331	1,1259	2,2590	4,5
	%	-	-	-	50,2	49,8	100	

Класс природной пожарной опасности территории арендуемого лесного участка не высокий – 4,5.

5.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и их территориальное размещение

Одной из важнейших задач при использовании участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов является предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров). Своевременное противопожарное обустройство участка, соблюдение «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 (далее – «Правила пожарной

безопасности в лесах»), позволяет обеспечить пожарную безопасность в лесах.

Арендатор, в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке, немедленно обязан сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара (п. 2 ст. 53.4. ЛК РФ).

При строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в период пожароопасного сезона в лесах, согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», требуется:

- полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов, через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются проезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах;

- при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

При проведении рубок лесных насаждений, согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», требуется:

- при проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков;

- срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю;

- складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах.

Подробнее о требованиях пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений приведено в п. 7.4 проекта.

Все ИТР, рабочие и служащие проходят специальную противопожарную подготовку, которая состоит из первичного и повторного противопожарных инструктажей. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж включает изучение противопожарных правил и инструкций, возможных причин возникновения пожаров и мер их предупреждения, практических действий в случае возникновения пожара (сообщение диспетчерской службе, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей). Повторный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность участка. Работающий в лесу персонал должен принять меры к ликвидации и нераспространению очагов возникновения лесных пожаров, немедленно сообщить о пожаре по инстанции, для передачи этих сведений лесничеству и диспетчерской службе.

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 № 161 (с изменениями внесенными Приказом Минприроды РФ от 15.07.2015 № 321) «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов», при использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43-46 ЛК РФ, пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.

Для обеспечения предупреждения и тушения лесных пожаров проектируется использовать существующий пункт сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ). Местоположение ПСПИ – в/ч 34148, расположенном на землях МО в районе с.Локти. Доставка средств тушения пожара и техники проектируется по существующим дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Расстояние до лесного участка не превышает 5,1 км - приложение 6, 7.

Местоположение ПСПИ было выбрано исходя из возможности размещения, эффективности и оперативности использования средств предупреждения и тушения лесных пожаров, и соответствует в части удаленности и комплектности Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в редакции Приказа Минприроды РФ от 15.07.2015 № 321). Подступы к средствам предупреждения и тушения лесных пожаров ПСПИ должны быть всегда свободными. Перед началом пожароопасного сезона проверяется комплектация и исправность средств предупреждения и тушения лесных пожаров, по результатам ревизии ПСПИ полностью укомплектовывается. Каждый последующий год перед началом пожароопасного сезона на ПСПИ проверяется исправность средств предупреждения и тушения лесных пожаров и при необходимости производится укомплектование вышедшего из строя или по срокам хранения оборудования и материалов.

Проектируется установка предупредительного аншлага противопожарной тематики в квартале № 664 выделе 48 Мошковского лесничества Мошковского лесохозяйственного участка 2 - приложение 5. Тематика аншлага должна быть посвящена правилам поведения в лесу, необходимости заботливого отношения к лесу, осторожности обращения с огнем, содержать предупреждения о пожарной опасности, телефон диспетчерской службы.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», в период со дня схода снежного покрова до образования устойчивого снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение территории лесного участка и прилегающего леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.

При использовании участка, Арендатор обязан:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (п. 5.3.), содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- в случае обнаружения лесного пожара на лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Также, согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», в период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Во избежание техногенных пожаров, произошедших в результате неправильной эксплуатации оборудования, нарушения правил хранения горюче-смазочных материалов, нарушения техники безопасности и т.п. предусматривается ряд мероприятий в соответствии с действующими отраслевыми противопожарными нормативами.

Таблица 5.2.1.

Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

Объект противопожарного обустройства	Виды мероприятий	Лесничество, участковое лесничество	№ кварта- ла*	№ выдела*	Ед. изм.	Потребно в соответствии с действующими нормативами	Имеется в наличии	Проектируемый объем мероприятий	
								всего	ежегодный объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лесной участок переданный в аренду ФГУП «ГУСС»	Проведение инструктажа работников (первичного и повторного)	Мошковское, Мошковский лесохозяйствен- ный участок №2	659	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	шт.	по числу работающих	-	ежегодно по числу работающих	по числу работающих
			664	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55					
	Использование ПСПИ	Мошковское, Мошковский лесохозяйствен- ный участок №2	в/ч 34148 земли МО		шт.	0,000045	1	-	ревизия, комплектация
	Установка и использование предупредительного аншлага	Мошковское, Мошковский лесохозяйствен- ный участок №2	664	48	шт.	0,00045	-	1	установка, ремонт (по мере не- обходимости)
	Содержание территории лесного участка в состоянии свободном от древесного мусора и иных горючих материалов	Мошковское, Мошковский лесохозяйствен- ный участок №2	659	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	га	постоянно, в течение срока договора аренды	-	в течение срока договора аренды	постоянно на площади 2,2590
			664	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55					

Таблица 5.2.1.(продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лесной участок переданный в аренду ФГУП «ГУСС»	Очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	-	-	га	на полосе шириной не менее 10 метров от леса			

*Примечание: распределение площади лесного участка по кварталам приведено в таблице 2.1.1.

5.3. Сведения о наличии и потребности пожарной техники, оборудования, снаряжения, инвентаря на лесном участке в соответствии с действующими нормативами

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров и нормы их наличия на ПСПИ (таблица 5.3.1.) установлены на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в редакции Приказа Минприроды РФ от 15.07.2015 № 321). Требуемое по нормам количество средств предупреждения и тушения лесных пожаров полностью входит в состав имеющегося на существующем ПСПИ (таблица 5.3.1.).

Таблица 5.3.1.

Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке*

Наименование	Ед. изм.	В соответствии с действующими нормативами	Имеется в наличии	Проектируется приобретение, аренда, изготовление
1	2	3	4	5
Мобильные средства пожаротушения:				
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	шт.	1	1	-
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин, укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	шт.	1	1	-
Пожарное оборудование:				
Съемные цистерны или резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	шт.	1	1	-
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	пог. м.	100	100	-
Пожарный инструмент:				
Воздуходувки	шт.	2	2	-
Бензопилы	шт.	2	2	-
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	шт.	10	10	-
Топоры	шт.	3	3	-
Лопаты	шт.	20	20	-
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	шт.	5	5	-
Системы связи и оповещения:				
Электромегафоны	шт.	1	1	-
Радиостанции носимые, возимые УКВ или КВ диапазона**	шт.	2	2	-

Окончание таблицы 5.3.1.

1	2	3	4	5
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:				
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	ком-плект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	5	-
Аптечки первой помощи	шт.	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров	1	-
Огнетушащие вещества:				
Смачиватели, пенообразователи	кг	5	5	-
Дополнительные:				
Зажигательные аппараты	шт.	2	2	-
Бидоны или канистры для питьевой воды	шт.	5	5	-
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	шт.	1	1	-

Примечания: *строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, для линейных объектов, транспортирующих горючие вещества и материалы;

**при отсутствии устойчивой сотовой связи.

Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих техническое регулирование в области пожарной безопасности.

На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются:

- топор – 1 шт.,
- лом обыкновенный – 1 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) – 1 шт.,
- огнетушитель – 1 шт.

Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.

Ежегодно, перед началом пожароопасного сезона проверяется комплектация и исправность средств предупреждения и тушения лесных пожаров, по результатам ревизии ПСПИ полностью укомплектовывается.

5.4. Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Мошковского лесничества, очагов вредных организмов и болезней леса, погибших и поврежденных насаждений, загрязнений на арендуемом лесном участке нет (таблица 5.4.1.). Лесопатологическое обследование не проводилось. Тематическая лесная карта приведена в приложении 8.

Негативное воздействие на территорию расположения лесного участка выражено в производственной деятельности по размещению подземного газопровода.

Таблица 5.4.1.

**Сведения о наличии очагов вредных организмов, загрязнений
и иных негативных воздействий на леса**

Наименование очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий	Лесничество, участковое лесничества	№ квартала	№ выдела	Площадь, га
1	2	3	4	5
Защитные леса				
Очаги вредных организмов и болезней леса	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	-	-	не выявлены
Негативное воздействие: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов		659	43	0,2271
		659	44	0,0218
		659	45	0,0641
		659	46	0,1828
		659	47	0,2392
		659	48	0,0028
		659	49	0,1571
		659	50	0,0998
		659	51	0,1785
		664	48	0,1603
		664	49	0,1317
		664	50	0,1688
		664	51	0,0265
		664	52	0,0497
		664	53	0,0450
		664	54	0,3510
		664	55	0,1528
		итого	2,2590	
Эксплуатационные леса				
Резервные леса				
-	-	-	-	-
ВСЕГО				
Очаги вредных организмов и болезней леса	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	-	-	не выявлены
Негативное воздействие: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов		659	43	2,2590
		659	44	
		659	45	
		659	46	
		659	47	
		659	48	
		659	49	
		659	50	
		659	51	
		664	48	
		664	49	
		664	50	
		664	51	
		664	52	
		664	53	
		664	54	
		664	55	

Обычно основными видами воздействия на почву являются:

- трансформация почвы без видимого повреждения (уплотнение, рыхление при движении техники);
- изменение микрорельефа, нарушение прочности грунтов;
- загрязнения горюче-смазочными материалами, углеводородами (при авариях);
- изменение температурного режима грунтов.

При обустройстве и использовании зимних автодорог воздействие отрицательных факторов в значительной степени отсутствует ли снижено до минимума.

Наиболее разрушительное воздействие на среду происходит при авариях. Загрязнение почв углеводородами вызывает ряд типичных изменений их свойств и признаков

(морфологических, физико-химических, химических), подавляет нитрифицирующую способность почв, уменьшает видовое разнообразие почвенных микроорганизмов, нарушает водно-воздушный, окислительно-восстановительный режимы, т.е. в целом нарушает нормальный ход естественного почвообразования. В загрязненных почвах резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, вызывая нарушение режима почв, корневого питания растений и снижение общего уровня биологической продуктивности.

В процессе проведения работ образуются и накапливаются различные виды отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды. Загрязняющее действие отходов на природные объекты не обязательно может проявляться в токсическом эффекте на биосферу, а способно выражаться в нарушении экологического равновесия биотопов различных трофических уровней при их взаимодействии с абиотической средой, носящей механизм функциональных повреждений экосистемы.

Пунктуальное выполнение запроектированных санитарно-оздоровительных мероприятий (п. 5.5.), природоохранных мероприятий (п. 6.5.) не должно привести к необратимым негативным изменениям. Проведение комплекса рекультивационных мероприятий должно обеспечить успешность восстановления природных экосистем арендуемой территории после окончания использования лесного участка.

5.5. Обоснование и характеристика видов и объемов проектируемых мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах» (далее – «Правила санитарной безопасности в лесах»), проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, – лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (п. 5).

В соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (п. 20), в лесах не допускается:

- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса, установленное законодательством по охране окружающей среды;
- ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;
- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;
- уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса.

Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, для рекреационных целей, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, при использовании лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строи-

тельства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей (п. 29 «Правил санитарной безопасности в лесах»).

По данным лесохозяйственного регламента Мошковского лесничества, на территории лесного участка, предоставленного в аренду, очаги вредных организмов и болезней леса отсутствуют, погибших и поврежденных насаждений нет, поэтому мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-оздоровительные мероприятия, связанные с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений на участке, не проектируются (таблица 5.5.1.).

Таблица 5.5.1.

Ведомость лесотаксационных выделов,
в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия

Вид мероприятия*	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Вырубаемый запас, тыс.м ³			Год проведения
					общий	ликвидный	деловой	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Защитные леса								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатационные леса								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервные леса								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: *не приводятся, так как мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и санитарно-оздоровительные мероприятия, связанные с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений на участке, не проектируются.

Основным мероприятием по обеспечению санитарной безопасности в лесах является своевременное информирование уполномоченных органов о появлении в приграничных участках погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений. В соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (п. 13), граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии со ст. ст. 81-84 ЛК РФ или уполномоченные на обеспечение проведения лесопатологических обследований и мер по предотвращению распространения вредных организмов в соответствии с п. 5 Правил. Указанная информация является основанием для проведения лесопатологических обследований.

5.6. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия и их пространственное размещение

На территории арендуемого лесного участка санитарно-оздоровительных мероприятий не проектируются (таблица 5.6.1.).

Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, приведена в приложении 9.

Таблица 5.6.1.

Виды и объемы проектируемых санитарно-оздоровительных мероприятий на лесном участке

Вид мероприятия	Хозяйство	Площадь, га	Вырубаемый запас древесины, тыс.м ³			Средний ежегодный объем	
			общий	ликвидный	деловой	га	тыс.м ³
1	2	3	4	5	6	7	8
Защитные леса							
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатационные леса							
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-
Резервные леса							
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО							
-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.6.2.

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия

Вид мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Год проведения
1	2	3	4	5	6
Защитные леса					
Контроль санитарного состояния на лесном участке	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок № 2	659	43	0,2271	до 07.12.2023
		659	44	0,0218	
		659	45	0,0641	
		659	46	0,1828	
		659	47	0,2392	
		659	48	0,0028	
		659	49	0,1571	
		659	50	0,0998	
		659	51	0,1785	
		664	48	0,1603	
		664	49	0,1317	
		664	50	0,1688	
		664	51	0,0265	
		664	52	0,0497	
		664	53	0,0450	
		664	54	0,3510	
		664	55	0,1528	
Итого				2,2590	

Вид мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Год проведения
1	2	3	4	5	6
Эксплуатационные леса					
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-
Резервные леса					
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-
ВСЕГО					
Контроль санитарного состояния на лесном участке	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок № 2	659	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	2,2590	до 07.12.2023
		664	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55		

Таблица 5.6.3.

Виды и объемы мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на лесном участке

Виды мероприятий*	Ед. изм.	Проектируемый объем мероприятий	
		всего	ежегодный объем
1	2	3	4
Защитные леса			
-	-	-	-
Эксплуатационные леса			
-	-	-	-
Всего на лесном участке			
-	-	-	-

Примечание: *не приводятся, так как мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на лесном участке не проектируется.

5.7. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

На момент передачи лесного участка в аренду, фонд лесовосстановления отсутствовал.

При строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов будут вырублены насаждения на площади 2,2093 га. Данная площадь будет нуждаться в лесовосстановлении.

В соответствии с ст. 63.1. ЛК РФ арендатор должен обеспечить лесовосстановление на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений - 2,2093 га, не позднее чем через три года, если иное не установлено другими федеральными законами, после рубки лесных насаждений в случае, указанном в части 1 ст. 63.1 ЛК РФ или после перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в случае, указанном в части 2 настоящей статьи, обеспечивают посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки, на территории Новосибирской области или иных субъектов РФ по согласованию с органами власти.

Таблица 5.7.1.

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

Категория земель фонда лесовосстановления	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

5.8. Проектируемые способы и объемы лесовосстановления в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий лесовосстановления

Согласно п. 3. приказа Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления (п. 6 «Правил лесовосстановления»).

5.9. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению, и их пространственное размещение, проектируемые виды и объемы ухода за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) в соответствии с лесохозяйственным регламентом, обоснование технологий ухода

В соответствии с ч. 1 ст. 63.1 ЛК РФ, лица, использующие леса в соответствии со статьями 43-46 ЛК РФ, обязаны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при установлении или изменении зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренных ст. 21 ЛК РФ. Лица, указанные в частях 1, 2 и 5 ст. 63.1 ЛК РФ, не позднее чем через три года, если иное не установлено другими федеральными законами, после рубки лесных насаждений в случае, указанном в ч. 1 ст. 63.1 ЛК РФ, или после перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в случае, указанном в ч. 2 ст. 63.1 ЛК РФ, обеспечивают посадку саженцев, семян основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки.

Проведение мероприятий по лесовосстановлению арендатор будет осуществлять в соответствии с проектом лесовосстановления. На арендуемом лесном участке лесовосстановление не проектируется.

В данных природно-климатических условиях процессы естественного возобновления на линейно протяженных объектах протекают достаточно интенсивно. Успешное возобновление будет обеспечиваться наличием на прилегающих территориях спелых лесных насаждений и проведением рекультивации нарушенных земель лесного фонда.

Тематическая лесная карта приведена в приложении 10.

Таблица 5.9.1

Ведомость лесотаксационных выделов,
в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению

Категория земель фонда лесовосстановления	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Способ лесовосстановления
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 5.9.2

Проектируемые способы и объемы лесовосстановления

Площадь, га

Категории фонда лесовосстановления	Искусственное лесовосстановление			Комбинированное лесовосстановление	Естественное лесовосстановление	Всего
	Итого	в т.ч. посев	в т.ч. посадка			
1	2	3	4	5	6	7
Вырубки	-	-	2,2093	-	-	2,2093
Гари, погибшие насаждения	-	-	-	-	-	-
Прогалины	-	-	-	-	-	-
Пустыри	-	-	-	-	-	-
Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	2,2093	-	-	2,2093

5.10. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами и их пространственное размещение

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ (п. 4 «Правил ухода за лесами», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 № 534).

Проведение арендатором на лесном участке мероприятий по уходу за лесами (рубки ухода и др.) не проектируется (таблица 5.10.1).

Таблица 5.10.1

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами

Лесничество, участковое лесничество	Вид ухода	Целевая порода	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Проектируемый состав насаждения	Проектируемая полнота насаждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Проведение арендатором мероприятий по уходу за лесом при воспроизводстве лесов (не связанные с заготовкой древесины) на переданном в аренду лесном участке не проектируется (таблица 5.10.2).

Тематическая лесная карта пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за лесами, приведена в приложении 11.

Таблица 5.10.2.

Площадь лесов, нуждающихся в уходе за лесами, проектируемые виды и ежегодные объемы ухода за лесами при воспроизводстве лесов, не связанные с заготовкой древесины

Породы	Площадь, га	Вырубаемый запас, м ³	Срок повторяемости, лет	Ежегодный размер		
				площадь, га	вырубаемый запас, м ³	
					общий	с 1 га
1	2	3	4	5	6	7
Вид ухода - осветление						
Сосна	-	-	-	-	-	-
Ель	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-
Итого хвойных:	-	-	-	-	-	-
Дуб	-	-	-	-	-	-
Вяз	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-
Итого твердолиственных:	-	-	-	-	-	-
Береза	-	-	-	-	-	-
Осина	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-
Итого мягколиственных	-	-	-	-	-	-
Всего по лесничеству (лесопарку)	-	-	-	-	-	-
Вид ухода - прочистки и далее по видам ухода						

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

6.1. Характеристика водных объектов

Непосредственно на территории арендуемого лесного участка водных объектов нет. Предоставленный в аренду лесной участок находится вне водоохранных зон рек, ручьев, озер. Ближайший к земельному участку водный объект представлен рекой Большой Барлак.

По данным рабочего проекта, уровень подземных вод при проведении изысканий был зафиксирован на глубине 1,0 - 3,0 м.

Реки рассматриваемой территории принадлежат к типу со смешанным питанием, в котором участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, летними и осенними паводками, продолжительной зимней меженью. Реки района образуют хорошо развитую гидрографическую сеть, хорошо развиты небольшие ручьи. Русла рек извилистые. Поймы хорошо выражены, покрыты хвойным лесом, заболочены. Основная часть стока рек приходится на период весеннего половодья, когда в течение 80 суток стекает слой, равный 160-180 мм, что составляет 56-63 % годового объема стока.

Межгодовая вариабельность среднего стока половодья, как правило, невысока ($C_v = 20 \%$), однако в отдельные годы во время половодья может проходить до 90 % годового стока. Ручьи небольшие, длиной менее 10 км, русла ручьев извилистые, шириной 1-3 м, глубиной до 0,5 м, поймы заболоченные, заросшие кустарником.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием болотных и грунтовых вод. Болотные воды приурочены к торфам и залегают с отметок дневной поверхности.

Грунтовые воды обводняют пески различной крупности и залегают на глубине от 1,2 до 2,0 м. Уровень грунтовых и болотных вод непостоянный, подвержен сезонным колебаниям. Периодами низшего стояния являются месяцы март-апрель, периодами высокого стояния – июнь-июль.

Характерной особенностью района является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод,

По характеру водного режима водотоки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой водного режима является половодье в период, которого наблюдаются максимальные расходы и наивысшие уровни воды. Начало половодья приходится на конец апреля, начало мая. Заканчивается половодье в июне - июле. Продолжительность половодья зависит главным образом от длины водотока, заболоченности и озерности водосбора. Половодье часто сливается с летними паводками, образуя, общий растянутый гидрограф. После половодья на реках устанавливается летне-осенняя межень. Наименьшие расходы летне-осенней межени наблюдаются в августе - сентябре. Осенью, как правило, уровни воды незначительно повышаются.

6.2. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране водных объектов

Для исключения или снижения отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение границ территории арендуемого лесного участка;
- запрещение проезда транспорта вне подъездных дорог и территории участка;
- сбор мусора и отходов в контейнеры, своевременный вывоз мусора и отходов;
- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и оборудованных для этого местах, исключающих их попадание в почву;
- заправка топливом, мойка автомобилей и других механизмов на специально отведенных местах, оборудованных системой сбора загрязненных вод;
- обвалование технологических площадок;
- проведение проверки всех транспортных средств и оборудования на утечку топлива, масла или технических жидкостей;
- использование при проведении работ только исправного оборудования и материалов, имеющих сертификат качества;
- предотвращение аварийных ситуаций, оснащение объектов необходимой техникой и оборудованием для незамедлительной ликвидации последствий аварий или чрезвычайных ситуаций;
- максимальное использование безотходных технологий и замкнутой системы водопотребления.

В соответствии со ст.57 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ запрещаются загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами: осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Работы на арендуемом участке должны проводиться на основании действующей нормативной, инструктивно-методической документации с учетом требований по охране окружающей среды.

Полный перечень мероприятий для охраны водных объектов, которые носят в большинстве своем технический характер, приведен в рабочем проекте.

При соблюдении проектных решений и мероприятий по охране водных объектов, воздействие на водную среду при использовании лесного участка будет сведено к минимуму.

6.3. Сведения о животном мире

Лесной участок, предоставленный в аренду, рассматривается как составная часть среды обитания для ряда видов животного мира, которые повышают общую биологическую продуктивность лесных биоценозов. Животный мир территории Мошковского лесничества, на территории которого располагается арендуемый лесной участок, достаточно разнообразен, и в силу многообразных природных условий, обеспечивает нормальные возможности для их существования различных видов животных и птиц.

Поскольку площадь арендуемого лесного участка относительно невелика видовой состав и численность животных, обитающих на территории расположения лесного участка, крайне мала. Арендуемый лесной участок непосредственно не является стацией обитания охотничьих видов животных, но он входит в ареал их распространения.

Редкие и исчезающие виды отсутствуют.

Таблица 6.3.1.

Сведения о животном мире

Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на «31» марта 2022 г.

Мошковский район, зона общедоступных охотничьих угодий

Вид животного	Численность, шт	Плотность ос./тыс. га
Косуля сибирская	0,00316	1,40
Лось	0,00289	1,28
Лисица	0,00077	0,34
Барсук	0,00511	2,26
Горностай	0,00043	0,19
Колонок	0,00014	0,06
Степной хорь	0,00027	0,12
Норки	0,00007	0,03
Заяц беляк	0,01001	4,43
Сурок серый	0,00592	2,62
Белки	0,00081	0,36
Глухарь обыкновенный	0,00228	1,01
Рябчик	0,00748	3,31
Тетерев обыкновенный	0,00535	2,37
Перепел обыкновенный	0,01498	6,63
Лысуха	0,00441	1,95
Утки (вид неопределен)	0,01791	7,93
Ворона серая	0,06090	26,96
Грач	0,10172	45,03
Дрозд рябинник	0,08114	35,92

6.4. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира

Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира

При использовании лесного участка возникает ряд возможных факторов, оказывающих влияние на состояние животного мира. К числу основных возможных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, относятся:

1. Отчуждение земель – в процессе производства работ происходит качественное ухудшение среды обитания животных. Происходит ухудшение качества угодий, снижаются их защитные и гнездопригодные свойства.

2. Фактор беспокойства. Совокупность внешних воздействий, нарушающая спокойное пребывание животных в угодьях, входит в состав беспокойства – экологического фактора, оказывающего не только прямое, но и косвенное влияние. Оно распространяется на всю площадь и протяженность объектов. Площади влияния фактора беспокойства превышают территории, фактически занятые объектами.

3. Производственные объекты, способные наносить непосредственный ущерб животному миру. Данные объекты служат искусственными ловушками, и их функционирование может привести к гибели животных и птиц.

Меры по охране животного мира направлены, главным образом, на снижение вероятности браконьерской охоты и уменьшение фактора беспокойства. Мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза

всех орудий промысла животных, запрет на беспривязное содержание собак и запрет на несанкционированное передвижение техники.

Территория расположения лесного участка уже подверглась антропогенному воздействию, которое имеет все вышеперечисленные негативные факторы воздействия на животный мир. Учитывая длительный фактор беспокойства, численность животных на данной территории сократилась, животные покинули привычные места обитания, произошла постепенная миграция животных на неосвоенные территории. Несмотря на это, необходимо принимать все возможные меры для охраны животного мира:

- ограждение наиболее потенциально опасных для животных объектов;
- соблюдение санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности;
- контроль над соблюдением границ арендуемого лесного участка;
- сбор и вывоз промышленных отходов, бытового мусора, образующихся в процессе проведения работ;
- контроль состояния построенных участков газопровода;
- не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания туда животных;
- ограничение строительных работ в период размножения животных;
- передвижение техники только в границах арендуемого участка, по существующим дорогам, полевым проездам, запрет на несанкционированное передвижение техники;
- проведение полного комплекса противопожарных мероприятий;
- применение природоохранных технологий;
- проведение рекультивации;
- в случае выявления гнезд или мигрирующих особей видов птиц, занесенных в Красную книгу, должна быть обеспечена их локальная охрана.

В целях предотвращения гибели животных запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;
- оставление после завершения строительства неубранных конструкции, оборудования, не засыпанных участков траншей;

При использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, необходимо:

- промышленные и водохозяйственные процессы осуществлять на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных;
- хранить материалы и сырье только в огороженных местах на обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;
- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;
- максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;
- своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных.

При условии выполнения Арендатором проектных решений, существенного ущерба объектам животного мира и среде их обитания нанесено не будет.

Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов растительного мира

Поскольку полностью исключить негативное воздействие хозяйственной деятельности на природу при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов невозможно, необходимо снизить степень негативного воздействия, предусмотреть наиболее экологически безопасные методы работ и мероприятия, уменьшающие ущерб окружающей среде, в общем, и растительному миру, в частности.

Данным проектом предусматриваются следующих мероприятия для охраны объектов растительного мира на прилегающей территории и для уменьшения негативного воздействия непосредственно на лесной участок:

- соблюдение границ лесного участка, предоставленного в аренду;
- очистка мест рубок от порубочных остатков;
- запрещение несанкционированного проезда техники за пределами площади участка и существующих дорог;
- выполнение строительных работ преимущественно в зимнее время года;
- соблюдение технологии проведения всех видов работ;
- автоматизация технологических процессов, предупреждающая аварийные ситуации;
- соблюдение охранных зон объектов;
- сбор и вывоз отходов и мусора, образующихся в процессе проведения работ.

Места временного накопления (хранения) отходов должны соответствовать требованиям экологической и санитарной безопасности. Сбор и временное хранение образующихся в процессе проведения работ отходов осуществляется отдельно по видам и классам опасности. Накопление и хранение должно осуществляться на специально оборудованных площадках и в герметичных ёмкостях. Оборудование мест временного хранения проводится с учетом требований соответствующих ГОСТ и СНиП. Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего использования, по мере накопления должны вывозиться на полигон ТБО.

Все работы с применением открытого огня должны проводиться с соблюдением мер пожарной безопасности.

Слив отработанного масла на землю запрещается.

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- движение транспорта и техники только по дорогам, вдольтрассовым проездам;
- недопущение захламления участка и прилегающей территории мусором, отходами и другими материалами;
- запрещение базирования техники и автотранспорта, складского хозяйства и других объектов в местах, не предусмотренных рабочим проектом;
- использование машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;
- при случайном загрязнении почвы нефтепродуктами – санация биопрепаратами и биосорбентами, рекультивация нарушенных земель;
- применение высоконадежного оборудования, герметизированной системы транспортировки углеводородов при транспортировке подвижным составом;
- система контроля и управления технологическими процессами;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объема отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием;
- заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая их попадание в почву;
- обслуживание механизмов допускается только на специально оборудованных площадках, с емкостями для отработанных масел и контейнерами для мусора;
- использование наиболее современной экологически чистой строительной техники и технологии.

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу:

- рациональное использование техники;
- комплектация парка техники машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- поддержание спецтехники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;
- запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или неотрегулированными двигателями;
- организация ремонтных служб с отделением по контролю над неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования степени выброса ими вредных веществ в атмосферу;
- заправка машин топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым способом;
- запрет на оставление техники, не задействованной в процессе проведения работ, с работающими двигателями в ночное время;
- работы двигателей на топливе, соответствующем стандартам;
- мероприятия по снижению шума от техники за счёт усовершенствования конструкции глушителей, использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п.;
- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;
- все емкости с нефтепродуктами должны храниться плотно закрытыми, укомплектовываться сливными муфтами и поддонами, исключающими разливы ГСМ.

Во всех лесах запрещается заготовка и сбор растений:

- занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- признаваемых наркотическими веществами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- включенных в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (утвержден Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513).

Пунктуальное выполнение запроектированных природоохранных мероприятий не должно привести к необратимым негативным изменениям, а тем более распаду лесных экосистем. Проведение по окончании работ комплекса рекультивационных мероприятий обеспечит успешность восстановления природных экосистем территории, предоставленной в аренду. Проектируемые виды и объемы мероприятий по охране объектов животного мира, проектируемые виды и объемы работ по охране объектов растительного мира» приведены в составе тематической лесной карты - приложение № 12.

Полный перечень технических решений для предотвращения и уменьшения негативного воздействия на территорию участка и на прилегающую территорию при строи-

тельстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, приведен в рабочем проекте.

Таблица 6.4.1.

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов

Наименование объекта	Проектируемые мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выделов	Площадь, га	Объем, единица измерения
1	2	3	4	5	6	7
Лесной участок переданный в аренду ФГУП «ГУСС»	1. Мероприятия по охране водных объектов (поверхностные и подземные воды): применение оборудования и агрегатов, стойких к коррозионному и абразивному воздействию жидких сред, предотвращение аварийных ситуаций, оснащение объектов необходимой техникой и оборудованием для незамедлительной ликвидации последствий аварий или чрезвычайных ситуаций, проверка используемой техники на утечку технологических жидкостей и др. (п. 6.2. проекта освоения)	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	2,2590 га (в течение срока действия проекта освоения лесов)
			659	44	0,0218	
			659	45	0,0641	
			659	46	0,1828	
			659	47	0,2392	
			659	48	0,0028	
			659	49	0,1571	
			659	50	0,0998	
			659	51	0,1785	
			664	48	0,1603	
			664	49	0,1317	
			664	50	0,1688	
			664	51	0,0265	
			664	52	0,0497	
			664	53	0,0450	
			664	54	0,3510	
			664	55	0,1528	
	2. Мероприятия по охране объектов животного мира: ограждение наиболее опасных для животных объектов, ограничение строительных работ в период размножения животных, не оставлять не закопанными траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания туда животных и др. (п. 6.4. проекта освоения)	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	2,2590 га (в течение срока действия проекта освоения лесов)
			659	44	0,0218	
			659	45	0,0641	
			659	46	0,1828	
			659	47	0,2392	
			659	48	0,0028	
			659	49	0,1571	
			659	50	0,0998	
			659	51	0,1785	
			664	48	0,1603	
			664	49	0,1317	
			664	50	0,1688	
			664	51	0,0265	
			664	52	0,0497	
			664	53	0,0450	
			664	54	0,3510	
			664	55	0,1528	

Таблица 6.4.1.(Продолжение)

Наименование объекта	Проектируемые мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выделов	Площадь, га	Объем, единица измерения
1	2	3	4	5	6	7
Лесной участок переданный в аренду ФГУП «ГУСС»	3. Мероприятия по охране объектов растительного мира (на прилегающей территории) и природоохранные мероприятия по охране почв, грунтов, атмосферного воздуха на территории лесного участка: сбор и вывоз мусора и отходов, соблюдение охранных зон объектов, запрещение несанкционированного проезда техники за пределами площади участка и существующих дорог и др. (п. 6.4. проекта освоения)	Мошковское, Мошковский лесо- хозяйственный уча- сток №2	659	43	0,2271	2,2590 га (в течение срока действия проекта освоения лесов)
			659	44	0,0218	
			659	45	0,0641	
			659	46	0,1828	
			659	47	0,2392	
			659	48	0,0028	
			659	49	0,1571	
			659	50	0,0998	
			659	51	0,1785	
			664	48	0,1603	
			664	49	0,1317	
			664	50	0,1688	
			664	51	0,0265	
			664	52	0,0497	
			664	53	0,0450	
			664	54	0,3510	
			664	55	0,1528	

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

7. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

7.1. Основные параметры и нормативы использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствии с лесохозяйственным регламентом

В соответствии с договором аренды, лесной участок предоставлен в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (п. 13 ст. 25 ЛК РФ). Лесной участок предоставлен в аренду в соответствии со статьями 45, 71, 72, 73.1 ЛК РФ.

ЛК РФ предусмотрено использование лесов с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Использование лесов на предоставленном в аренду лесном участке может ограничиваться только в случаях и порядке, которые предусмотрены ЛК РФ и другими федеральными законами (ст. 27 ЛК РФ).

В соответствии с п. 25 «Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки», утвержденного Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69, сведения об основных параметрах и нормативах использования лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов приводятся в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

Лесохозяйственный регламент является сводом требований лесного законодательства Российской Федерации, нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к целевому назначению лесов в соответствии с правовым режимом лесных участков. Реализация регламента лесничества осуществляется лицами, использующими леса, расположенные в границах лесничества, а также органами исполнительной власти НСО при организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. При изменении лесохозяйственного регламента лесничества в данный проект освоения лесов должны быть внесены соответствующие изменения.

Проект освоения лесов, а также изменения, вносимые в проект освоения лесов, подлежат в установленном порядке государственной экспертизе (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»).

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, являются Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ), а также федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации, определяющие особенности функционирования соответствующих отраслей экономики.

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов регламентируется статьями 21, 45 ЛК РФ, приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута», а также осуществляется в соответствии проектом освоения лесов, договором аренды и лесохозяйственным регламентом.

При использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, для размещения объектов, связанных со строительством, реконструкцией, эксплуатацией линейных объектов, должны использоваться нелесные земли, а при отсутствии таких земель – земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения (п. 5 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие водной и ветровой эрозии земель на лесных участках, на которых размещаются линейные объекты и их охранные зоны (п. 6 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

Использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов и после подачи лесной декларации (п. 7 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в аренде, линейные объекты, осуществляются (п. 8 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434):

а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов.

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160;

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки вертикальной проекции линейного объекта, увеличенное на 2 метра;

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Такие рубки осуществляются в порядке, установленном Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434.

В защитных лесах предусмотренные ч. 5 ст. 21 ЛК РФ выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограни-

ченны в соответствии с законодательством РФ (п. 11 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, должны проводиться работы, создающие необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий (п. 14 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

При использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов не допускается (п. 15 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434):

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами земель, на которых осуществляется использование лесов, и охранной зоны линейных объектов;
- захламление территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется использование лесов, строительным и бытовым мусором, отходами древесины;
- загрязнение земель, на которых осуществляется использование лесов, и территорий, прилегающих к землям, на которых осуществляется использование лесов, химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств, механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Земли, нарушенные или загрязненные химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с п. 6 постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (п. 16 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434).

Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, обеспечивают (п. 17 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434):

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

Также, в соответствии с лесохозяйственным регламентом Мошковского лесничества и п. 18 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434, граждане, юридические лица, использующие леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов обязаны:

- использовать лесной участок по назначению в соответствии с ЛК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, лесохозяйственным регламентом лесничества на основании проекта освоения лесов и договора аренды лесного участка;

- составлять проект освоения лесов в соответствии с ч. 1 ст. 88 ЛК РФ;
- подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с ч. 2 ст. 26 ЛК РФ;
- представлять сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 60.11, ч. 1 ст. 60.16, ч. 1 ст. 66 ЛК РФ;
- осуществлять предусмотренные ч. 2 ст. 53.1 ЛК РФ меры противопожарного обустройства лесов на предоставленном лесном участке;
- проводить предусмотренные ч. 1 ст. 60.7 ЛК РФ мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов;
- обеспечивать, предусмотренные ч. 1 ст. 63.1 ЛК РФ мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при установлении или изменении зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренных ст. 21 ЛК РФ. Лица, указанные в частях 1, 2 и 5 ст. 63.1 ЛК РФ, не позднее чем через три года, если иное не установлено другими федеральными законами, после рубки лесных насаждений в случае, указанном в ч. 1 ст. 63.1 ЛК РФ, или после перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в случае, указанном в ч. 2 ст. 63.1 ЛК РФ, обеспечивают посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки;
- в день окончания срока действия договора аренды лесного участка передать уполномоченному органу лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные лесным законодательством.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка.

Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендуемый лесной участок, а также осуществлению заготовки и сбор находящихся на нем пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных ст. 11 ЛК РФ: пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:

- 1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
- 2) безопасности граждан при выполнении работ.

Арендуемый лесной участок может быть огорожен только в случаях, предусмотренных ЛК РФ.

Арендатор обязан осуществлять пользование лесным участком в соответствии с данным проектом освоения. Виды и объемы работ на арендуемом лесном участке должны выполняться в соответствии с рабочим проектом, утвержденным в установленном порядке.

7.2. Обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Лесной участок общей площадью 2,2590 га, переданный в аренду на 11 месяцев с момента заключения договора аренды - 07.12.2023, будет использоваться в процессе строительства объекта: «Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино» (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь, при строительстве и эксплуатации, в рамках договора аренды от 07.04.2020 № 13/6-л проектируется размещение участка сети газовая распределительной, в виде подземного трубопровода для транспортировки газа на арендуемых землях.

Трубопроводы - проложенные подземно коммуникации для транспортировки нефтесодержащего сырья, природного газа, технологической воды располагающиеся в коридорах очищенных от растительности, ширина которых устанавливается на основании действующих нормативов.

На протяжении всего лесного участка проектируется прокладка сети газовая распределительной - газопровод высокого давления методом горизонтально направленного бурения, последовательно прокладываются горизонтальные шурфы диаметром 225 мм. Глубина заложения трубы от 1,75 м до 2,50 м, расстояния между отрезками проколов 200 метров. Материал труб: полиэтилен SDR11. Крановый узел - 1 шт. Материал запорной арматуры: задвижка - сталь D200, запорная арматура принята в надземном исполнении. Крановый узел огражден сеткой рабицей.

Горизонтальные и вертикальные повороты по трассе сети газовой распределительной обеспечиваются упругим изгибом сваренных плетей труб в проложенном канале с радиусами в пределах упругости материала труб. Используются стандартные соединительные сварочные переходы, проверенные на прочность, обеспечивающие достаточную герметичность газовой линии.

Прокладка участка сети газовой распределительной ведется в следующем порядке:

- подготовка коридора закладки труб;
- разметка участков работ;
- вырубка растительности;
- площадки размещения техники прокола грунта;
- выполнение прокола грунта между площадок;
- сварка трубопровода;
- протяжка плети в проложенный канал;
- контроль качества сварных стыков;
- соединение газопровода в линию;
- присыпка заглублений на площадках прокола защитным слоем грунта экскаватором;
- испытание собранной линии на герметичность;
- ввод линии газоснабжения в эксплуатацию.

Выполнение работ по сооружению участка сети газовой распределительной предусматривается поточно-скоростным методом с комплексной механизацией всех процессов.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с планом работ, с соблюдением требований ГОСТ, СНиП (по каждому виду работ), нормативных документов по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. Для минимизации нарушения мохово-растительного и почвенно-растительного покрова строительство и последующая эксплуатация участка сети газовой распределительной

тельной (регламентные работы, к которым относятся периодическая очистка и диагностирование трубопровода) предусматриваются в соответствии с составленными графиками.

В процессе производства работ должен выполняться пооперационный контроль качества сборки и сварки трубопровода. Контроль качества сварных стыков участка сети газовой распределительной выполняется в объеме 100 %. Трубопровод перед вводом в эксплуатацию должен быть очищен, испытан на прочность и проверен на герметичность. Испытание участка сети газовой распределительной на прочность и проверка на герметичность производится после полной готовности участков трубопровода (засыпка, предоставление исполнительной документации на испытываемый объект). Устанавливается запорная арматура на соединениях отрезков сети газовой распределительной.

Трасса участка сети газовой распределительной обозначается опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 м от поверхности земли. Для трубопровода рабочим проектом предусмотрен уровень автоматизации, при котором обеспечивается безаварийная работа в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала, либо с периодическим присутствием персонала в период обслуживания технологического оборудования.

Эксплуатации подземного участка сети газовой распределительной включает профилактическое обслуживание, наблюдение и текущий ремонт. Профилактический ремонт и обслуживание трубопровода, его арматуры и сооружений осуществляется для своевременного выявления, устранения повреждений и утечки природного газа и для предотвращения скопления загрязнений в трубопроводе, для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение потребителей и создать условия для безопасной работы при эксплуатации.

Запроектированная арматура предусматривает отключение участков сети газовой распределительной в случае аварии на смежных участках, а также используется для очистки и дефектоскопии трубопровода.

Арматура, установленная на трубопроводе, обеспечивает выполнение требований I класса герметичности затвора по ГОСТ 9544-75.

Все работы на участке должны выполняться в соответствии с действующими законодательными актами РФ и нормативно-правовыми документами, регуливающими экологическую безопасность при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Подробно данные о видах и объемах работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на арендуемом участке освещены в рабочем проекте: «Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино» (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь. Данный проект должен быть согласован и утвержден в установленном законодательством РФ порядке. Арендатор при проведении на участке работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, обязан руководствоваться данным проектом.

7.3. Характеристика существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке

На территории лесного участка, предоставленного в аренду, проектируется размещение трассы сети газовой распределительной представленной подземным трубопроводом в составе объекта «Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино» (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь в рамках договора аренды лесного участка от 07.04.2020 № 13/6-л.

Характеристика трубопровода для транспортировки газа, подземного расположения в рамках данного объекта при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов приводится в таблице 7.3.1.

Подробнее описание проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, приведено в рабочем проекте.

Таблица 7.3.1.

Характеристика
существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке

Наименование объекта	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь объекта, га	Протяженность объекта, км	Характеристика объекта	Проектируемые мероприятия	Год проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Существующие объекты								
ЛЭП	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	664	52	0,0497	0,007	Воздушная линия электропередачи расположенная в отведенном коридоре	использование земель, содержание в безлесном состоянии, в состоянии свободном от древесного мусора и иных горючих материалов	до 07.12.2023
Объекты, подлежащие ремонту и реконструкции								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектируемые объекты								
Сеть газовая распределительная	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	0,264	Подземная линия газопровода, ширина отвода от 2,0 м до 6,0 м, отвод сложной конфигурации	строительство, эксплуатация	до 07.12.2023
		659	44	0,0218	0,025			
		659	45	0,0641	0,074			
		659	46	0,1828	0,212			
		659	47	0,2392	0,278			
		659	48	0,0028	0,003			
		659	49	0,1571	0,182			
		659	50	0,0998	0,116			
		659	51	0,1785	0,207			
		664	48	0,1603	0,186			
		664	49	0,1317	0,153			
		664	50	0,1688	0,196			
		664	51	0,0265	0,031			
		664	52	0,0497	0,058			
		664	53	0,0450	0,052			
		664	54	0,3510	0,407			
		664	55	0,1528	0,176			
ВСЕГО				2,2590	2,620			

7.4. Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Для размещения объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на арендуемом лесном участке в соответствии с договором аренды от 07.04.2020 № 13/6-л проектируется рубка лесных насаждений на площади 2,2093 га, объем вырубki составляет 285 м³, (таблица 7.4.1.).

Таблица 7.4.1.

Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Проектируемые объекты	Лесничество, участковое лесничество	№ квартала	№ выдела	Площадь, га	Объем рубок, тыс.м ³				Год проведения работ
					корневой запас	в т.ч. хвойные	ликвидный запас	в т.ч. хвойные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сеть газовая распределительная	Мошковское, Мошковский лесохозяйственный участок №2	659	43	0,2271	0,039	-	0,034	-	до 07.12.2023
		659	44	0,0218	0,004	-	0,003	-	
		659	45	0,0641	0,014	-	0,012	-	
		659	46	0,1828	0,062	-	0,055	-	
		659	47	0,2392	0,002	-	0,002	-	
		659	48	0,0028	0,040	-	0,035	-	
		659	49	0,1571	0,018	-	0,015	-	
		659	50	0,0998	0,024	-	0,021	-	
		659	51	0,1785	0,007	-	0,006	-	
		664	48	0,1603	0,016	-	0,015	-	
		664	49	0,1317	0,013	-	0,012	-	
		664	50	0,1688	0,003	-	0,002	-	
		664	51	0,0265	0,001	-	0,001	-	
		664	53	0,0450	0,005	-	0,003	-	
		664	54	0,3510	0,026	-	0,024	-	
		664	55	0,1528	0,011	-	0,010	-	
ИТОГО				2,2093	0,285	-	0,250	-	

Вид рубки – сплошная рубка лесных насаждений любого возраста на лесном участке, предназначенном для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных ст. 21 ЛК РФ. Проведение рубок обусловлено необходимостью размещения проектируемых объектов при выполнении работ по строительству, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Рубка должна проводиться в соответствии с «Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, указанных в ст. 23 ЛК РФ», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 993.

В соответствии с указанными «Правилами...» при заготовке древесины:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах;
- не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев;
- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подраста, подлежащего сохранению;
- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами и лесным законодательством РФ, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;
- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком;
- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;
- не допускается вывозка, трелевка (транспортировка) древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ;
- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков (остатков древесины, образующихся на лесосеке при валке и трелевке (транспортировке) деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост);
- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок.

Валка деревьев должна производиться бензопилами. Трелевка осуществляться с использованием автотракторной техники. Очистка от сучьев должна осуществляться на специально подготовленных площадках бензопилами.

В соответствии с п. 29 «Правил пожарной безопасности в лесах» срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленицы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

В соответствии с п. 30 «Правил пожарной безопасности в лесах» места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии: 20 метров от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров; 40 метров от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 60 метров. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – 2 такими полосами на расстоянии 5 – 10 метров одна от другой (п. 31 «Правил пожарной безопасности в лесах»).

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки», при проведении рубок лесных насаждений одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Способом очистки мест рубок от порубочных остатков для данного арендуемого участка принят способ сбора порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период, предусмотренный п. 9 Приложения № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 № 367.

Очистка от порубочных остатков должна осуществляться с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности в лесах».

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются (п. 27 «Правил пожарной безопасности в лесах»):

- а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
- б) укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания, сжигания или разбрасывания в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;
- в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается (п. 28 «Правил пожарной безопасности в лесах»).

В соответствии с п. 21 «Правил санитарной безопасности в лесах», при разработке лесосек, строительстве и реконструкции линейных объектов запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса).

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней лицам, осуществляющим рубку лесных насаждений, необходимо принять меры по защите ее от заселения стволовыми вредителями (п. 22 «Правил санитарной безопасности в лесах»).

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана пестицидами, включенными в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ или окорена (кора измельчается или сжигается с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим обеспечить вывоз этой древесины из леса в 5-дневный срок со дня обнаружения заселения, указанного в предусмотренном ч. 8 ст. 23.2 ЛК РФ акте осмотра лесосеки (п. 24 «Правил санитарной безопасности в лесах»).

Реализация древесины осуществляется в соответствии с «Правилами реализации древесины...». Согласно п. 6 Правил местом нахождения древесины является лесной участок, предоставленный лицу, использующему леса для целей, указанных в пункте 1 Правил. При этом перемещение древесины допускается по согласованию с продавцом.

Складирование заготовленной древесины должно осуществляться в соответствии с технологической картой разработки лесосеки.

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов на предоставленном в аренду лесном участке, расположенном на землях лесного фонда, принадлежит РФ, до момента реализации древесины в соответствии с «Правилами реализации древесины...».

При учёте древесины определение видового (породного) и сортиментного состава древесины осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 30.03.2015 № 154 «Об утверждении Порядка определения видового (породного) и сортиментного состава древесины».

7.5. Территориальное размещение существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Проектируемые объекты при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов расположены на территории Мошковского лесничества Мошковского лесохозяйственного участка №2 кварталы, выдела:

квартал 659 выдела 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

квартал 664 выдел 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Территориальное размещение указанных объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке показано графически на карте-схеме размещения существующих и проектируемых объектов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на лесном участке, переданном в аренду ФГУП «ГУСС» на территории Мошковского лесничества Мошковского лесохозяйственного участка №2 (приложение 13).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Договор
аренды лесного участка для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов № 13/6-л

г. Новосибирск

«17» апреля 2020

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Даниленко Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 № 383-п, распоряжения Губернатора Новосибирской области от 21.01.2019 № 58-рк, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 8» (ФГУП «ГВСУ № 8»), именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице начальника филиала «Строительное управление № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8» (филиал «СУ № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8») Гордейко Антона Павловича, действующего на основании доверенности от 30 декабря 2019 года № 49/16-12475, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель на основании Решения министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области № 33 от 03 апреля 2020 «О предоставлении лесного участка в аренду» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в федеральной собственности, определенный в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – лесной участок).

1.2. Лесной участок, предоставляемый по настоящему Договору, имеет следующие характеристики:

площадь 2,2590 га,

местоположение: Новосибирская область, Мошковский района, Мошковское лесничество, Мошковский лесохозяйственный участок № 2, квартал № 659 выделы 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, квартал № 664 выделы 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1098-2020-03.

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Категория защитных лесов по данным лесохозяйственного регламента Искитимского лесничества: ценные леса (леса расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах); категория защитных лесов в соответствии со статьей 115 Лесного кодекса Российской Федерации: ценные леса – лесостепные леса.

1.3 Арендатору передается лесной участок с целью: строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

1.4. Границы лесного участка указаны в схеме расположения лесного участка, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Договору.

Характеристики лесного участка на день заключения настоящего Договора в соответствии с данными государственного лесного реестра приводятся в приложении N 2 к настоящему Договору.

II. Арендная плата

2.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет:

- на 2020 год 94221,00 (Девяносто четыре тысячи двести двадцать один) рубль в год;

- на 2021 год 97974,00 (Девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля в год.

Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.

Расчет арендной платы, приводится в приложении № 3 к настоящему Договору.

2.2. Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года.

2.3. Начисление арендной платы осуществляется со дня подписания настоящего Договора.

2.4. Арендатор вносит арендную плату в сроки, предусмотренные приложением N 4 к настоящему Договору.

Первый платеж должен быть осуществлен в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи лесного участка.

В первый и последний год действия настоящего Договора арендная плата начисляется исходя из фактического количества дней аренды, годового размера арендной платы и количества дней в году.

До наступления очередного срока платежа Арендатор имеет право внести сумму, превышающую платеж, установленный приложением N 4 к настоящему Договору. В случае отсутствия задолженности разница между указанными платежами зачисляется Арендодателем в счет будущих платежей Арендатора.

III. Взаимодействие сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

а) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки соблюдения Арендатором выполнения условий настоящего Договора в части использования лесного участка по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) предоставлять арендованный лесной участок или его часть третьим лицам для иных видов использования лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), за исключением случаев, когда

одновременное многоцелевое использование лесного участка невозможно, а также выдавать разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр;

в) осуществлять проверки соблюдения Арендатором условий настоящего Договора и проекта освоения лесов.

3.2. Арендодатель обязан:

а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в день заключения настоящего Договора;

б) осуществлять на лесном участке в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров;

в) информировать в письменной форме в течение 15 дней со дня принятия решения о предоставлении арендованного лесного участка или его части третьим лицам для иных видов использования лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), за исключением случаев, когда одновременное многоцелевое использование лесного участка невозможно, а также в случае выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр - о возникших правах третьих лиц на предоставленный в аренду лесной участок;

г) уведомить Арендатора о времени и месте проведения проверки соблюдения Арендатором условий настоящего Договора и проекта освоения лесов за 3 дня до проведения проверки;

д) уведомить Арендатора об осуществлении мероприятий, предусмотренных частью 1 статьи 53.7 Лесного кодекса Российской Федерации, за 3 дня до начала их осуществления;

е) принять от Арендатора в день окончания срока действия настоящего Договора лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора;

В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора принять от Арендатора лесной участок в день досрочного прекращения действия настоящего Договора по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства;

ж) представлять Арендатору сведения о поступивших по настоящему Договору платежах в течение 30 дней со дня получения запроса в письменной форме;

з) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществлять федеральный государственный лесной надзор или муниципальный лесной контроль (лесную охрану);

и) в случае изменения коэффициентов к ставкам платы, указанных в пункте

2.2 настоящего Договора, производить перерасчет арендной платы и уведомлять Арендатора в письменной форме об изменении размера арендной платы и о сумме, подлежащей уплате, в течение 14 дней со дня изменения размера арендной платы;

к) в случае изменения ставок платы, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, производить перерасчет арендной платы и уведомлять Арендатора в письменной форме об изменении размера арендной платы и о сумме, подлежащей уплате, в течение 14 дней со дня изменения размера арендной платы;

л) в случае изменения реквизитов для осуществления платежей, предусмотренных настоящим договором, уведомить в письменной форме Арендатора об этом в течение 5 рабочих дней со дня изменения реквизитов;

м) предоставлять Арендатору информацию о возможности и местах приобретения районированного посевного и посадочного материала в течение 30 дней со дня получения запроса в письменной форме.

3.3. Арендатор имеет право:

а) приступить к использованию лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора после заключения настоящего Договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и подачи лесной декларации;

б) осуществлять на лесном участке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создание лесной инфраструктуры;

в) осуществлять на лесном участке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

г) заключать соглашение об установлении сервитута в отношении лесного участка либо его части при наличии согласия Арендодателя (в письменной форме) на заключение такого соглашения;

д) получать информацию от Арендодателя о планируемых рубках лесных насаждений на лесном участке, являющимся предметом настоящего Договора;

е) осуществлять строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка) и проектом освоения лесов;

ж) получать от Арендодателя информацию о возможности и местах приобретения районированного посевного и посадочного материала.

3.4. Арендатор обязан:

а) принять лесной участок от Арендодателя по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в день заключения настоящего Договора;

б) использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

в) вносить арендную плату в размерах, учитывающих коэффициенты к ставкам платы, установленные постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», и сроки, которые установлены настоящим Договором, согласно пунктам 2.1, 2.2 и приложению N 4;

г) в течение 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора разработать и представить Арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы;

д) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подавать лесную декларацию;

е) осуществлять установленный настоящим Договором вид использования лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и лесной декларацией;

ж) соблюдать установленные режимы особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков лесов, расположенных в границах арендованного лесного участка, сохранять виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красную книгу Новосибирской области, а также места их обитания;

осуществлять мероприятия по сохранению биоразнообразия (сохранять отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы) в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка) и проектом освоения лесов;

з) осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением N 6 к настоящему Договору;

и) в случае обнаружения лесного пожара на арендованном лесном участке Арендатор немедленно обязан сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу (телефон: (383) 200-10-35) и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

к) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия на переданном в аренду лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением N 6 к настоящему Договору;

л) осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов;

м) осуществлять на лесном участке расчистку квартальных просек и замену квартальных столбов в соответствии с проектом освоения лесов;

н) обеспечивать сохранность объектов лесного семеноводства;

о) при повреждении или уничтожении по вине Арендатора верхнего плодородного слоя почвы, искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев приводить их в состояние, пригодное для использования по назначению, предусмотренному лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), восстанавливать объекты лесной инфраструктуры и объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, поврежденные по вине Арендатора;

п) согласовать с Арендодателем в письменной форме совершение действий, предусмотренных статьями 5 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

р) в день окончания срока действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора;

В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной участок в день досрочного прекращения действия настоящего Договора по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства;

с) сообщить Арендодателю в письменной форме не позднее чем за 90 дней о намерении расторгнуть настоящий Договор;

т) по истечении срока действия настоящего Договора или в случае досрочного прекращения срока действия настоящего Договора освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства Российской Федерации;

у) извещать Арендодателя в письменной форме об изменении банковских реквизитов, места нахождения юридического лица, а также об изменении лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Арендатора, в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений;

ф) представлять отчеты, предусмотренные статьями 49, 60, 60.11, 60.16, 66 Лесного кодекса Российской Федерации.

3.5. Арендатор не вправе препятствовать доступу граждан на арендованный лесной участок, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 11 Лесного кодекса Российской Федерации. Аренданный лесной участок может быть огорожен, в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Арендодатель и Арендатор несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением) и настоящему Договору.

4.2. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в следующем размере:

а) за нарушение Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных приложением N 4 к настоящему Договору, - 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за днем

истечения срока платежа, и до дня внесения просроченного платежа в полном объеме;

б) за нарушение срока разработки и представления Арендодателю проекта освоения лесов для проведения государственной или муниципальной экспертизы, предусмотренного подпунктом «г» пункта 3.4 настоящего Договора, или использование лесного участка без проекта освоения лесов - 50 тыс. рублей (для индивидуального предпринимателя) или 150 тыс. рублей (для юридического лица) за каждый полный календарный месяц просрочки по истечении установленного срока;

в) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в соответствии с Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 11.01.2017 N 5 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2017, регистрационный N 45468), Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 N 626 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2017, регистрационный N 49381), Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607, Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 (зарегистрирован Минюстом России 16.04.2012, регистрационный N 23850), а также Видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, утвержденными приказом Минприроды России от 27.06.2016 N 367 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2016, регистрационный N 45040), захламление по вине Арендатора просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров - 5-кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя;

г) за рубку лесных насаждений, предусмотренную проектом освоения лесов, без подачи лесной декларации - 25-кратная стоимость заготовленной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

д) за использование лесного участка без подачи лесной декларации - 20 тыс. рублей (для физического лица или индивидуального предпринимателя) или 70 тыс. рублей (для юридического лица);

е) за все количество срубленных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев за пределами лесосек на смежных с ними 50-метровых полосах - 10-кратная стоимость срубленных или поврежденных деревьев, определенная по

ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

ж) за хранение (оставление) древесины вдоль лесных дорог с нарушением законодательства Российской Федерации - 2-кратная стоимость оставленной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

з) за рубку или повреждение семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, за рубку деревьев, не подлежащих рубке при проведении сплошных, выборочных рубок, - 5-кратная стоимость соответствующей срубленной древесины, а также поврежденных семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

и) за проведение заготовки и трелевки древесины способами, в результате которых в горных условиях возникла эрозия, - 100 тыс. рублей за каждый гектар эродированной площади, на которой поврежден гумусовый слой почвы;

к) за складирование заготовленной древесины в местах, не предусмотренных проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ, - 3-кратная стоимость складированной древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

л) за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки, сооружения - 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

м) за уничтожение или повреждение квартальных столбов - 5 тыс. рублей;

н) за оставление на лесосеках завалов, зависших, срубленных деревьев - 7-кратная стоимость оставленных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;

о) за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий - 3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя;

п) за совершение действий, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», без письменного согласования с Арендодателем - годовая арендная плата, предусмотренная настоящим Договором;

р) при непредставлении Арендатором в письменной форме сведений об изменении банковских реквизитов, места нахождения юридического лица, а также об изменении лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Арендатора, в установленный настоящим Договором срок - 10 тыс. рублей;

с) за невыполнение обязательств, установленных подпунктом «т» пункта 3.4 настоящего Договора, - 4-кратная стоимость работ, необходимых для восстановления соответствующей территории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае несвоевременной передачи лесного участка после истечения срока действия настоящего Договора или несвоевременной передачи лесного участка при досрочном прекращении срока действия настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю за все время просрочки возврата лесного участка арендную плату и возмещает убытки, причиненные Арендодателю в случае, когда указанная плата не покрывает причиненные Арендодателю убытки.

V. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.

5.2. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

5.3. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, и случаях, предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 настоящего Договора.

5.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в

одностороннем порядке в случае невнесения Арендатором арендной платы 2 и более раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа, уведомив об этом Арендатора в письменной форме за 30 дней до даты расторжения договора.

Настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в письменном уведомлении. В случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора он считается расторгнутым.

5.5. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, известив об этом Арендодателя в письменной форме за 90 дней до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия недоимки по арендной плате.

VI. Срок действия Договора

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и составляет 11 месяцев.

VII. Прочие условия

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае, если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.

Рассмотрение споров в судебном порядке производится по месту нахождения Арендодателя.

7.2. Арендатор и Арендодатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

7.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

VIII. Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель

Министерство природных ресурсов и
экологии Новосибирской области

Адрес: 633162, Новосибирская
область, Колыванский р-он,
р.п. Колывань, ул. Ленина, 79

ИНН 5406558540
КПП 542401001
ОКТМО 50621000

Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»

Адрес юридический: 426076
Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148
Адрес филиала: 630075
г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого 2, 7 этаж


УФК по Новосибирской области
(министерство природных ресурсов
и экологии НСО) Сибирское ГУ
Банка России г. Новосибирска,
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001
телефон 8 (383) 296-51-70;
факс 8 (383) 296-52-64

М.П.  / А.А. Даниленко /

ОГРН 1021801655523
ИНН 1835038790 / КПП 184101001
ОКПО 08910629
кор/счет 30101810400000000601
р/счет 40502810168020100041
Банк: Удмуртское отделение № 8618
ПАО Сбербанк г. Ижевск,
БИК 049401601
Тел. 8 (383) 311-04-76;
8 (383) 311-04-79; 8-913-930-11-76

М.П.  / А.П. Гордейко /

Объем тиража 2,7500 экз.
М. 1: 25/000



© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Question No. 1
A company's book value per share is \$10.00.
If the company has 100,000 shares outstanding,
the total book value is \$1,000,000.

Адрес: _____ А.А. Дюканов
Место работы: _____

Агентство
Национального центра управления
по 8162 0000 7500 10 11 на документах от 20.12.2019 № 4916-12475

Характеристики лесного участка*
на « 7 » апреля 2020 г.
(день заключения договора)

1. Распределение земель (га)

Общая площадь - всего	в том числе									
	лесные земли					нелесные земли				
	занятые лесными насаждениями	в т.ч. лесные культуры	лесные питомники, плантации	не занятые лесными насаждениями	итого	дороги просеки	сенокосы пастбища	водо- болота	другие	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,2590	2,2093	-	-	-	2,2093	-	-	-	0,0497	0,0497

2. Характеристика насаждений

Целевое назначение лесов	Лесничество	Участковое лесничество / угодья (при наличии)	Лесной квартал	Лесной выдел	Хозяйств о преоблад ающая порода	площадь (га)/запас древесины (куб.м)- всего	в том числе по группам возраста древостоев (га / куб. м)			
							молод няки	среднево зрастные	приспева ющие	спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Защит- ные	Мошковское	Мошковский ЛХУ № 2	659	43	7Б2Ос Ивк+Б	0,2271 / 27	-	-	0,2271 / 27	-
				44	7Б2Ос Ивк+Б	0,0218 / 3			0,0218 / 3	
				45	10Б+Ивк +Ос+Б	0,0641 / 10	-		0,0641 / 10	
				46	6Б3Б1Ос +С+Ивк	0,1828 / 26		0,1828 / 26		
				47	4Б3Б3Ос	0,2392 / 17			0,2392 / 17	
				48	10Б	0,0028				
				49	8Б2Ос+С	0,1571 / 17		8Б2Ос+С		
				50	10Б+Ос+ Б	0,0998 / 8		0,0998 / 8		
				51	5Б5Ивк	0,1785 / 5		0,1785 / 5		
			664	48	6Б2Ос2Б	0,1603 / 16		0,1603 / 16		
				49	6Б2Ос2Б	0,1317 / 13		0,1317 / 13		
				50	7Б3Ос	0,1688 / 12		0,1688 / 12		
				51	7Б3Ос	0,0265 / 2		0,0265 / 2		
				52	ЛЭП	0,0497				
				53	6Б4Ос	0,0450 / 2		0,0450 / 2		
				54	8Б2Ос+Б	0,3510 / 46		0,3510 / 46		
				55	9Б1Ос	0,1528 / 14		0,1528 / 14		
итого						2,2590 / 218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
В т.ч. лесных земель (покрытых)						2,2093 / 218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
по породам: Береза						2,2093 / 218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
Нелесных земель						0,0497				

3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка:

Целевое назначение лесов	Хозяйств. преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб. м/га)			
						молодняк и	средневозрастные	приспевающие	спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Защитные	Б	8Б20с-Ивк	52	2	0,5	-	97	103	7

4. Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
1	2	3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	-	-	-	-

5. Особо защитные участки лесов

№ п/п	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
1	2	3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	-	-	-	-

6. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п/п	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
1	2	3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	664	52	0,0497	ЛЭП

*Примечание: приложение № 2 «Характеристики лесного участка» составлено по материалам лесоустройства Мошковского лесничества.

При разработке Проекта освоения лесов, Арендатор за счет собственных сил и средств производит отвод, таксацию лесных насаждений подлежащих рубке. Материалы Проекта освоения лесов должны содержать материалы отвода (ведомости перечета деревьев и материально-денежной оценки лесосеки назначенной в рубку, объем древесины), изготовленные в результате отвода и таксации.

7. Права третьих лиц: арендуемый лесной участок обременен договором аренды лесного участка от 22.01.2009 г. № 1/07-3 АО «Дубровинский лесхоз» для заготовки древесины.

Арендодатель

Министерство природных ресурсов
и экологии Новосибирской области

 / А.А. Даниленко /
М.П.

Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»

 / А.П. Гордейко /
М.П.

РАСЧЕТ

**Арендной платы по договору аренды лесного участка,
заключенного в целях использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов на 2020 год**

г. Новосибирск

«17» апреля 2020

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (ред. от 09.06.2014) «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» арендная плата рассчитывается, как произведение между:

- ставкой платы (руб. за 1 га в год) с учетом увеличивающего коэффициента 2,26 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363);
- поправочным коэффициентом 4,0 (лесостепные леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне выполняющие функции защиты природных объектов);
- коэффициента 1,1 (применяемого в отношении муниципального района);
- иного коэффициента 1,4 в части превышения минимального размера арендной платы;
- площадью лесного участка передаваемого в аренду.

РАСЧЕТ

**Арендной платы по договору аренды лесного участка,
заключенного в целях использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов на 2021 год**

г. Новосибирск

« » апреля 2020

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (ред. от 09.06.2014) «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» арендная плата рассчитывается, как произведение между:

- ставкой платы (руб. за 1 га в год) с учетом увеличивающего коэффициента 2,35 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318);

- поправочным коэффициентом 4,0 (лесостепные леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне выполняющие функции защиты природных объектов);
- коэффициента 1,1 (применяемого в отношении муниципального района);
- иного коэффициента 1,4 в части превышения минимального размера арендной платы;
- площадью лесного участка передаваемого в аренду.

Арендодатель

Министерство природных ресурсов
и экологии Новосибирской области



м.п. / А.А. Даниленко /



Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»



м.п. / А.П. Гордейко /



Сроки внесения арендной платы за 2020 год (рублей)

№ п/п	Календарный план	Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, всего	В том числе		
			в местный бюджет	в бюджет субъекта Российской Федерации	в федеральный бюджет
1	до 05.02.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
2	до 05.03.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
3	до 05.04.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
4	до 05.05.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
5	до 05.06.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
6	до 05.07.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
7	до 05.08.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
8	до 05.09.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
9	до 05.10.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
10	до 05.11.2020	7851,00	-	2243,00	5608,00
11-12	до 05.12.2020	15711,00	-	4490,00	11221,00
итого		94221,00	-	26920,00	67301,00

Сроки внесения арендной платы за 2021 год (рублей)

№ п/п	Календарный план	Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, всего	В том числе		
			в местный бюджет	в бюджет субъекта Российской Федерации	в федеральный бюджет
1	до 05.02.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
2	до 05.03.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
3	до 05.04.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
4	до 05.05.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
5	до 05.06.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
6	до 05.07.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
7	до 05.08.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
8	до 05.09.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
9	до 05.10.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
10	до 05.11.2020	8165,00	-	2333,00	5832,00
11-12	до 05.12.2020	16324,00	-	4663,00	11661,00
итого		97974,00	-	27993,00	69981,00

Платежные реквизиты для перечисления арендной платы в части минимального размера (федеральный бюджет).

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 ИНН 5406558540 КПП 542401001
р/сч. 40101810900000010001 Управление федерального казначейства по Новосибирской
области (Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области) КБК
05311204012016000120 ОКТМО 50621000.

Платежные реквизиты для перечисления арендной платы в части превышающего размера
(бюджет Новосибирской области).

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 ИНН 5406558540 КПП 542401001
р/сч. 40101810900000010001 Управление федерального казначейства по Новосибирской
области (Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области) КБК
13011204014020000120 ОКТМО 50621000.

Арендодатель

Министерство природных ресурсов
и экологии Новосибирской области



/ А.А. Даниленко /

Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»



М.П.

/ А.П. Гордейко /

Акт
приёма-передачи лесного участка, переданного в аренду
в целях использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов

г. Новосибирск

«17» апреля 2020

Арендодатель, в лице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Даниленко Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 № 383-п, распоряжения Губернатора Новосибирской области от 21.01.2019 № 58-рк и

Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 8» филиал «Строительное Управление № 8114» (далее – Филиал «СУ № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8»), именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице начальника Филиала «СУ № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8» Гордейко Антона Павловича действующего на основании доверенности от 30 декабря 2019 года № 49/16-12475, составили настоящий акт о том, что на основании Договора аренды лесного участка первый передал, а второй принял для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, лесной участок площадью площадь 2,2590 га, местоположение: Новосибирская область, Мошковский района, Мошковское лесничество, Мошковский лесохозяйственный участок № 2, квартал № 659 выделы 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, квартал № 664 выделы 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1098-2020-03.
Категория земель – земли лесного фонда.

Характеристики лесного участка

1. Распределение земель (га)

Общая площадь - всего	в том числе									
	лесные земли					нелесные земли				
	занятые лесными насаждени ями	В т.ч. лесные культуры	лесные питомники, плантации	не занятые лесными насаждени ями	итого	дороги просеки	сенокосы пастбища	воды, болота	другие	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,2590	2,2093	-	-	-	2,2093	-	-	-	0,0497	0,0497

2. Характеристика насаждений

2. Характеристика насаждений										
Целевое назначение лесов	Лесничество	Участковое лесничество / урочище (при наличии)	Лесной квартал	Лесной выдел	Хозяйств о преоблада ющая порода	площадь (га)/запас древесины (куб.м)- всего	в том числе по группам возраста древостоев (га / куб. м)			
							молод няки	среднево зрастные	приспева ющие	спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Защит ные	Мошковское	Мошковский ЛХУ № 2	659	43	7Б2Ос 1Ивк+Б	0,2271 / 27	-	-	0,2271 / 27	-
				44	7Б2Ос 1Ивк+Б	0,0218 / 3	-	-	0,0218 / 3	-
				45	10Б+Ивк +Ос+Б	0,0641 / 10	-	-	0,0641 / 10	-
				46	6Б3Б1Ос +С+Ивк	0,1828 / 26	-	0,1828 / 26	-	-
				47	4Б3Б3Ос	0,2392 / 17	-	-	0,2392 / 17	-
				48	10Б	0,0028	-	-	-	-
				49	8Б2Ос+С	0,1571 / 17	-	8Б2Ос+С	-	-
			664	50	10Б+Ос+ Б	0,0998 / 8	-	0,0998 / 8	-	-
				51	5Б5Ивк	0,1785 / 5	-	0,1785 / 5	-	-
				48	6Б2Ос2Б	0,1603 / 16	-	0,1603 / 16	-	-
				49	6Б2Ос2Б	0,1317 / 13	-	0,1317 / 13	-	-
				50	7Б3Ос	0,1688 / 12	-	0,1688 / 12	-	-
				51	7Б3Ос	0,0265 / 2	-	0,0265 / 2	-	-
				52	ЛЭП	0,0497	-	-	-	-
				53	6Б4Ос	0,0450 / 2	-	0,0450 / 2	-	-
				54	8Б2Ос+Б	0,3510 / 46	-	0,3510 / 46	-	-
				55	9Б1Ос	0,1528 / 14	-	0,1528 / 14	-	-
итого						2,2590 / 218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
В т.ч. лесных земель (покрытых)						2,2093 /218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
по породам: Береза						2,2093 /218		1,6543 / 161	0,5550 / 57	
Нелесных земель						0,0497				

3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка:

Целевое назначение лесов	Хозяйство, преобладающая порода	Состав	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины лесных насаждений (куб. м/га)			
						молодняки	средневозрастные	приспевающие	спелые и перестойные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Защитные	Б	8Б2Ос+Ивк	52	2	0,5	-	97	103	7

4. Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п	Участковое лесничество / урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
1	2	3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	-	-	-	-

5. Особо защитные участки лесов

№	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
2		3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	-	-	-	-

6. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ п.п.	Участковое лесничество/урочище (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, (га)	Наименование объекта
1	2	3	4	5	6
1	Мошковский ЛХУ № 2	664	52	0,0497	ЛЭП

*Примечание: приложение № 2 «Характеристики лесного участка» составлено по материалам лесоустройства Мошковского лесничества.

При разработке Проекта освоения лесов, Арендатор за счет собственных сил и средств производит отвод, таксацию лесных насаждений подлежащих рубке. Материалы Проекта освоения лесов должны содержать материалы отвода (ведомости перечета деревьев и материально-денежной оценки лесосеки назначенной в рубку, объем древесины), изготовленные в результате отвода и таксации.

7. Права третьих лиц: арендуемый лесной участок обременен договором аренды лесного участка от 22.01.2009 г. № 1/07-3 АО «Дубровинский лесхоз» для заготовки древесины.

Арендодатель

Министерство природных ресурсов
и экологии Новосибирской области


М.П. / А.А. Даниленко /

Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»


М.П. / А.П. Гордейко /

Объемы и сроки исполнения работ
по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
на арендуемом лесном участке

Целевое назначение лесов	Виды мероприятий	Единица измерения	Среднегодовой объем	Срок исполнения
Обеспечение пожарной безопасности в лесах				
Защитные	Осуществляется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»			
Обеспечение санитарной безопасности в лесах				
Защитные	Осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах»			

Арендатор обязуется осуществлять обеспечение пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах на арендуемом участке в объемах, в сроки и в порядке, предусмотренных проектом освоения лесного участка, прошедшим государственную экспертизу.

Примечание: указанный объем и перечень мероприятий могут быть изменены на основании проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу и получившего положительное заключение экспертной комиссии.

Арендодатель

Министерство природных ресурсов и
экологии Новосибирской области


/А.А. Даниленко /
М.П.

Арендатор

ФГУП «ГВСУ № 8»
Филиал «СУ № 8114»


/А.П. Гордейко /
М.П.

Источники информации, использованные _____ инст _____

Муниципальному образованию «Городской округ
Июньковский район» Московской области

C.L. Hildreth

№ 814- ФП/П и БС) № 80

Алгебра



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору аренды лесного участка для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов

№ 13/6-л от 07 апреля 2020 года

г. Новосибирск

«24» января 2023

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области в лице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Анатольевича Шестернина, действующего на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 № 383-п, распоряжения Губернатора Новосибирской области от 03.10.2022 № 445-рк, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» именуемое в дальнейшем Арендатор в лице Волкова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 3 октября 2022 года № 42/22-2-427Д, с другой стороны, на основании заявления Арендатора заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды лесного участка от 07 апреля 2020 года № 13/6-л (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Руководствуясь пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны пришли к соглашению:

«Распространить действие настоящего Дополнительного соглашения на предшествующие отношения, возникшие из Договора с 7 января 2023 года.

Продлить срок действия Договора с 7 января 2023 года на 11 месяцев».

2. Неоговоренные настоящим Дополнительным соглашением условия Договора остаются без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, вступает в силу с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель

Министерство природных
ресурсов и экологии
Новосибирской области

Юридический адрес: 633162
Новосибирская область,
р.п. Колывань, ул. Ленина 79,

Арендатор

Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главное
управление специального
строительства»

Адрес фактический: 630075
г. Новосибирск,

Почтовый адрес: 630007,
г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 18
ИНН 5406558540
КПП 542401001
ОКТМО 50621000
УФК по Новосибирской области
(министерство природных ресурсов
и экологии НСО)
Единый казначейский счет
401028104453700000043,
Казначейский счет
032226435000000005100
БИК 015004950
телефон/факс 8 (383) 296-51-70,
296-52-64



_____/Е.А. Шестернин /

М.П.

ул. Богдана Хмельницкого, д. 2
Адрес юридический: 191028, Россия,
г. Санкт-Петербург вн. тер. г.
муниципальный округ Литейный
округ, пер. Соляной, д. 9 литера А,
помещения 54-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н,
61-Н, 62-Н

ОГРН 1022302390461
ИНН 2315078029
ОКПО 08910472
Банк: ПАО «Московский кредитный
банк» г. Москва
кор/счет 30101810745250000659
р/счет 40502810702250000006
БИК 044525659

Телефон / факс (8-383) 311-04-76
8-913-201-83-19



_____/С.В. Волков /



Примено, пронумеровано и сфигурено печатью
лист 2

Коммунальным отделом ведения государственного
делового реестра и организации исполнительных делов

С.В. Нельмаер

Тематическая лесная карта


распределения площади лесного участка по видам целевого назначения лесов

Мошковское лесничество


Мошковский №2 лесохозяйственный участок

Общая площадь 2,2590 га


Масштаб 1 : 5 000



Масштаб 1 : 5 000




Масштаб 1 : 5 000



Масштаб 1 : 5 000



Масштаб 1 : 10 000







Масштаб 1 : 5 000



Аншлаг (проектируемый)

78

[illegible]

Тематическая лесная карта
распределения территории лесного участка по классам пожарной опасности
Мошковское лесничество
Мошковский №2 лесохозяйственный участок
Общая площадь 2,2590 га

Масштаб 1 : 5 000

Масштаб 1 : 5 000

Мошковский
лесохозяйственный участок №1

659

659

Прочие земли

Прочие земли

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классы природной пожарной опасности				
1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Границы предоставленного участка			НОМЕРА	
			кварталов	выделов
			659	43

Масштаб 1 : 5 000

664

Новосибирский район

Масштаб 1 : 10 000

659

Масштаб 1 : 5 000

659

Тематическая лесная карта
по противопожарному обустройству лесов
Мошковское лесничество
Мошковский №2 лесохозяйственный участок
Общая площадь 2,2590 га

Масштаб 1 : 5 000

Приложение 6

Масштаб 1 : 50 000




Масштаб 1 : 5 000

Мошковский
лесохозяйственный участок №1



Масштаб 1 : 5 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классы природной пожарной опасности

1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Границы предоставленного участка			НОМЕРА	
			кварталов	выделов
			659	43

Место размещения техники, оборудования, инвентаря на лесном участке:

(ПСПИ)-существующий пункт сосредоточения
противопожарного инвентаря



Мероприятия по противопожарному обустройству:


Установка и использование аншлага
противопожарной тематики
(проектируемый)




Масштаб 1 : 5 000



Масштаб 1 : 10 000



Масштаб 1 : 5 000



Тематическая лесная карта

о наличии очагов вредных организмов, загрязнений
и иных негативных воздействий на леса на лесном участке

Мошковское лесничество

Мошковский №2 лесохозяйственный участок

Общая площадь 2,2590 га

Масштаб 1 : 5 000

Приложение В

Масштаб 1 : 5 000

Мошковский лесохозяйственный
участок №1

659

659

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница предоставленного участка
- Очаги вредных организмов, загрязнений не выявлены
- негативное воздействие:
строительство, реконструкция,
эксплуатация линейного объекта

Масштаб 1 : 5 000

664

Новосибирский район

Масштаб 1 : 10 000

659

Масштаб 1 : 5 000

659

664

Район устроенная часть
квартала №664

Тематическая лесная карта

пространственного размещения лесотаксационных выделов,
в которых проектируются мероприятия по лесовосстановлению

Мошковское лесничество
Мошковский №2 лесохозяйственный участок

Общая площадь 2,2590 га

Приложение 10

Масштаб 1 : 5 000

48

49

659

Прочие земли

Масштаб 1 : 5 000

Мошковский
лесохозяйственный участок №1

659

Прочие земли

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница предоставленного участка

Выдела, в которых проектируются
мероприятия по лесовосстановлению- отсутствуют

Масштаб 1 : 5 000

48

49

664

Новосибирский район

50

50

51

51

52

53

54

Масштаб 1 : 10 000

44

45

Прочие земли

659

Масштаб 1 : 5 000

659

47

47

48

Масштаб 1 : 5 000

54

664

55

Ранее устроенная часть
квартала №664

10

Тематическая лесная карта


пространственного размещения лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов на лесном участке

Мошковское лесничество
Мошковский №2 лесохозяйственный участок

Общая площадь 2,2590 га

Приложение 12

Масштаб 1 : 5 000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница арендуемого участка


Проведение мероприятий по охране объектов животного и растительного мира, водных объектов




Масштаб 1 : 5 000




Масштаб 1 : 10 000



Масштаб 1 : 5 000



Масштаб 1 : 5 000





**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Мичурина, 6, г. Новосибирск, 630099
тел./факс (8-383) 222-43-70/222-37-78

Начальнику отдела
земельных отношений
Западно-Сибирского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»
«Запсиблеспроект»

В.М. Шабалтасу

630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 137/1

На № 27.03.2020 № 513-04/44
06/403 от 17.03.2020

О предоставлении информации

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция) рассмотрен лесной участок на территории Мошковского района Новосибирской области, предоставленный в аренду ФГУП «Главное военно-строительное управление № 8» для использования лесов с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (вх. № 497/44 от 20.03.2020).

Лесной участок площадью 2,2590 га расположен в Мошковском районе Новосибирской области, на территории Мошковского лесничества, Мошковского лесохозяйственного участка № 2, квартал № 659 (выделы 43 – 51), квартал № 664 (выделы 48 – 55).

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия на указанной территории отсутствуют.

Испрашиваемый лесной участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Мошковского района Новосибирской области.

Сведениями об отсутствии на данном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия), Инспекция не располагает.

Учитывая изложенное, Заказчик строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на испрашиваемом лесном участке, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- представить в Инспекцию заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка либо документации, подготовленной на основе археологических полевых работ, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Инспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающим меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его, совместно с указанной документацией, в Инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной с Инспекцией документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Предлагаем включить вышеуказанные требования законодательства в состав разрабатываемого проекта освоения лесов обозначенного лесного участка.

Кроме того, информируем Вас о том, что приказом Инспекции от 30.08.2019 № 112 утвержден административный регламент государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области предоставления государственной услуги по предоставлению информации о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ». Приказ Инспекции от 30.08.2019 № 112 размещен на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» по адресу: <https://ugookn.nso.ru/page/1623>.

Заявления о предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного наследия необходимо направлять в адрес Инспекции по форме согласно приложению № 1 к указанному административному регламенту. Заявления, оформленные не по утвержденной форме, рассматриваться Инспекцией не будут.

Начальник инспекции



Е.Г. Медведева



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.03.2020

№ 26

Об утверждении проектной документации лесного участка

В соответствии со статьями 3, 25, 45, 70.1 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 № 383-п, распоряжением Губернатора Новосибирской области от 21.01.2019 № 58-рк, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки», на основании заявления Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 8» филиал «Строительное Управление № 8114» (далее – Филиал «СУ № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8»), об утверждении проектной документации лесного участка, р е ш е н о:

1. Утвердить проектную документацию лесного участка общей площадью 2,2590 га, расположенного на территории Новосибирской области, Мошковского района, Мошковского лесничества, Мошковского лесохозяйственного участка № 2, квартал № 659 выделы 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, квартал № 664 выделы 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 1098-2020-03.

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Категория земель – земли лесного фонда.

2. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Министр

А.А. Даниленко

УТВЕРЖДАЮ



Министерство природных ресурсов и экологии

(наименование должности руководителя органа)

Новосибирской области

(государственная власть, органа местного самоуправления)

А.А. Даниленко

(Ф.И.О., подпись и печать)

2020 г. Решение

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
Муниципальное образование, административный район	Мошковский
Категория земель	Земли лесного фонда
Заинтересованное лицо	ФГУП "Главное военно-строительное управление №8"
Цель предоставления лесного участка	"Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино" (шифр 920/ГА3) 2 очередь
Вид использования лесов	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Лесничество (лесопарк)	Мошковское
Лесохозяйственный участок	Мошковский №2
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов по данным лесохозяйственного регламента Мошковского лесничества	защитные ценные леса леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов в соответствии со ст. 115 ЛК РФ	защитные ценные леса лесостепные леса
Квартал/ Лесотаксационный выдел	659 (43-51), 664 (48-55)
Площадь проектируемого лесного участка, га	2,2590

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого лесного участка.

2. Целевое назначение лесов

На момент проектирования лесного участка, на территории Мошковского лесничества (наименование лесничества) распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом Департамента лесного хозяйства Новосибирской области от 18.03.2014 №97 "Об утверждении лесохозяйственного регламента Мошковского лесничества Новосибирской области на 2014-2022 годы"

Леса на территории Новосибирской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" отнесены к защитным и эксплуатационным лесам, что отражено в Лесном плане Новосибирской области (наименование субъекта Российской Федерации) утвержденном постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 г. № №4 (наименование решения и органа государственной власти, органа местного самоуправления) и лесохозяйственном регламенте Мошковского лесничества. (наименование лесничества)

Согласно указанным документам лесного планирования квартала 659, 664 (номер квартала) Мошковского №2 лесохозяйственного участка Мошковского лесничества, в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к защитным лесам. категория защитных лесов по данным лесохозяйственного регламента Мошковского лесничества ценные леса леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах категория защитных лесов в соответствии со ст. 115 ЛК РФ - ценные леса лесостепные леса

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составлены на основании данных натурного обследования.

Таблица 3.1. Распределение земель

Общая площадь, га	в том числе									
	лесные земли, га					нелесные земли, га				
	занятые лесными насаждениями всего	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	не занятые лесными насаждениями	ИТОГО	дороги	просеки	болота	другие	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,2590	2,2093	-	-	-	2,2093	-	-	-	0,0497	0,0497

Таблица 3.2. Таксационное описание участка

Наименование лесохозяйственного участка, (объекта)	№ квартала	№ выд.	Площадь, га	Состав насаждения или категория земель	Возраст, лет	Бонитет	Полнота	Общий запас древесины, куб.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино" (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь								
Мошковский №2	659	43	0,2271	7Б2Ос1Ив+Б	65	2	0,5	27
	659	44	0,0218	7Б2Ос1Ив+Б	65	2	0,5	3
	659	45	0,0641	10Б+Ив+Ос+Б	65	2	0,5	10
	659	46	0,1828	6Б3Б1Ос+С+Ив	45	2	0,6	26
	659	47	0,2392	4Б3Б3Ос	65	3	0,4	17
	659	48	0,0028	10Б	65	3	0,3	
	659	49	0,1571	8Б2Ос+С	45	2	0,5	17
	659	50	0,0998	10Б+Ос+Б	40	2	0,5	8
	659	51	0,1785	5Б5Ивк	30	3	0,4	5
	664	48	0,1603	6Б2Ос2Б	55	2	0,5	16
	664	49	0,1317	6Б2Ос2Б	55	2	0,5	13
	664	50	0,1688	7Б3Ос	55	3	0,4	12
	664	51	0,0265	7Б3Ос	55	3	0,4	2
	664	52	0,0497	ЛЗП				
	664	53	0,0450	6Б4Ос	55	3	0,3	2
	664	54	0,3510	8Б2Ос+Б	50	2	0,6	46
	664	55	0,1528	9Б1Ос	55	3	0,5	14
ИТОГО:			2,2590					218
в т.ч. лесных земель,			2,2093					218
из них:								
занятые лесными насаждениями,			2,2093					218
в т.ч. по группам пород:								
мягколиственные			2,2093					218
нелесных земель,			0,0497					
другие			0,0497					
из них:								
ЛЗП			0,0497					

Таблица 3.3. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка:

Лесохозяйственный участок	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения	Площадь и запас древесины		В том числе по группам возраста древостоя							
						молодняки		средневозрастные		приспевающие		спелые и перестойные	
				га	м3	площадь	запас	площадь	запас	площадь	запас	площадь	запас
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мошковский №2	659	43	7Б2Ос1Ив+Б	0,2271	27					0,2271	27		
	659	44	7Б2Ос1Ив+Б	0,0218	3					0,0218	3		
	659	45	10Б+Ив+Ос+Б	0,0641	10					0,0641	10		
	659	46	6Б3Б1Ос+С+Ив	0,1828	26			0,1828	26				
	659	47	4Б3Б3Ос	0,2392	17					0,2392	17		
	659	48	10Б	0,0028						0,0028			
	659	49	6Б2Ос+С	0,1571	17			0,1571	17				
	659	50	10Б+Ос+Б	0,0998	8			0,0998	8				
	659	51	5Б5Ивк	0,1785	5			0,1785	5				
	664	48	6Б2Ос2Б	0,1603	16			0,1603	16				
	664	49	6Б2Ос2Б	0,1317	13			0,1317	13				
	664	50	7Б3Ос	0,1688	12			0,1688	12				
	664	51	7Б3Ос	0,0265	2			0,0265	2				
	664	52	ЛЗП	0,0497									
	664	53	6Б4Ос	0,0450	2			0,0450	2				
	664	54	8Б2Ос+Б	0,3510	46			0,3510	46				
	664	55	9Б1Ос	0,1528	14			0,1528	14				
Итого				2,2590	218			1,6543	161	0,5550	57		
в т.ч. лесных земель,				2,2093	218			1,6543	161	0,5550	57		
из них:													
занятые лесными насаждениями,				2,2093	218			1,6543	161	0,5550	57		
в т.ч. по породам:													
Береза				2,2093	218			1,6543	161	0,5550	57		
нелесных земель				0,0497									

Таблица 3.4. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка:

Целевое назначение лесов	Хозяйство, преобладающая порода	Состав насаждений	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины (куб.м/га)			
						молодняки	средневозрастные	приспевающие	спелые и перест.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Защитные	Мягколиственное, Б	8Б2Ос+Ив+Ивк	52	2	0,5	-	97	103	-

Таблица 3.5. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке:

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)	Площадь (га)	Единица измерения	Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов)
1	2	3	4	5
Цель предоставления лесного участка - "Система внешнего газоснабжения в/ч 34148 п.Пашино" (шифр 920/ГАЗ) 2 очередь				
Защитные	мягколиственное, Б	2,2093	м.куб.	218
Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов				
Защитные	-	2,2590	га	2,2590

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом Мошковского лесничества в кварталах 659, 664

Мошковского №2 лесохозяйственного участка и соответственно в проектируемом лесном участке установлены виды разрешенного использования лесов предусмотренные ст.25 ЛК РФ.

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

По данным государственного лесного реестра квартал/выдел: 659 (43-51), 664 (48-55)
(номера кварталов и выделов)

Мошковского №2 лесохозяйственного участка Мошковского лесничества имеет обременение АО "Дубровинский лесхоз" по договору аренды лесного участка № 1/07-3 от 22.01.2009 года вид использования лесов: Заготовка древесины сроком на 49 лет

6. Сведения об ограничениях использования лесов

С учетом целевого назначения лесов (лесостепные леса) и правового режима лесов, установленного лесным законодательством, лесохозяйственным регламентом Мошковского лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:

- установленные в соответствии с распоряжениями органов исполнительной власти;
- установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

Таблица 7.1

№ п/п	Лесохозяйственный участок	Номер квартала	Номер выдела	Площадь объекта, га	Наименование объекта
1	2	1	2	3	4
Объекты связанные с созданием лесной инфраструктуры					
-	-	-	-	-	-
Объекты не связанные с созданием лесной инфраструктуры					
1	Мошковский №2	664	52	0,0497	ЛЭП

8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке не существуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий.

Таблица 8.1

№ п/п	Наименование лесохозяйственного участка	Номер квартала	Номер выдела	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
ИТОГО					-

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка

Согласно лесохозяйственному регламенту Мошковского лесничества, квартал/выдел 659 (43-51), 664 (48-55)

Мошковского №2 лесохозяйственного участка, в границах которого расположен проектируемый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения лесов для:

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

(наименование вида использования лесов)

Проектная документация лесного участка составлена ведущим инженером филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Запсиблеспроект" М.И. Музылевым

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
Городской округ
Городское поселение
Поселок городского типа
Вид использования земель
Цель предоставления лесного участка

Новосибирская область
Мошаринский район
Земля лесного фонда
Мошарино
Мошарино №2, кв №600 вид. 43-51, кв №604 вид. 48-55
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Система внешнего пропускания в/ч 34148 в.Полдино
(линей 900 ГАЗ) 2 очередь

Объемы земель:

54:18:023461

Общая площадь: 2,2500 га

М 1 : 50 000

М 1 : 50 000

Каталог координат

№ п/п

X Y

1 54 18 023 461

2 54 18 023 461

3 54 18 023 461

4 54 18 023 461

5 54 18 023 461

6 54 18 023 461

7 54 18 023 461

8 54 18 023 461

9 54 18 023 461

10 54 18 023 461

11 54 18 023 461

12 54 18 023 461

13 54 18 023 461

14 54 18 023 461

15 54 18 023 461

16 54 18 023 461

17 54 18 023 461

18 54 18 023 461

19 54 18 023 461

20 54 18 023 461

21 54 18 023 461

22 54 18 023 461

23 54 18 023 461

24 54 18 023 461

25 54 18 023 461

26 54 18 023 461

27 54 18 023 461

28 54 18 023 461

29 54 18 023 461

30 54 18 023 461

31 54 18 023 461

32 54 18 023 461

33 54 18 023 461

34 54 18 023 461

35 54 18 023 461

36 54 18 023 461

37 54 18 023 461

38 54 18 023 461

39 54 18 023 461

40 54 18 023 461

41 54 18 023 461

42 54 18 023 461

43 54 18 023 461

44 54 18 023 461

45 54 18 023 461

46 54 18 023 461

47 54 18 023 461

48 54 18 023 461

49 54 18 023 461

50 54 18 023 461

51 54 18 023 461

52 54 18 023 461

53 54 18 023 461

54 54 18 023 461

55 54 18 023 461

56 54 18 023 461

57 54 18 023 461

58 54 18 023 461

59 54 18 023 461

60 54 18 023 461

61 54 18 023 461

62 54 18 023 461

63 54 18 023 461

64 54 18 023 461

65 54 18 023 461

66 54 18 023 461

67 54 18 023 461

68 54 18 023 461

69 54 18 023 461

70 54 18 023 461

71 54 18 023 461

72 54 18 023 461

73 54 18 023 461

74 54 18 023 461

75 54 18 023 461

76 54 18 023 461

77 54 18 023 461

78 54 18 023 461

79 54 18 023 461

80 54 18 023 461

81 54 18 023 461

82 54 18 023 461

83 54 18 023 461

84 54 18 023 461

85 54 18 023 461

86 54 18 023 461

87 54 18 023 461

88 54 18 023 461

89 54 18 023 461

90 54 18 023 461

91 54 18 023 461

92 54 18 023 461

93 54 18 023 461

94 54 18 023 461

95 54 18 023 461

96 54 18 023 461

97 54 18 023 461

98 54 18 023 461

99 54 18 023 461

100 54 18 023 461

101 54 18 023 461

102 54 18 023 461

103 54 18 023 461

104 54 18 023 461

105 54 18 023 461

106 54 18 023 461

107 54 18 023 461

108 54 18 023 461

109 54 18 023 461

110 54 18 023 461

111 54 18 023 461

112 54 18 023 461

113 54 18 023 461

114 54 18 023 461

115 54 18 023 461

116 54 18 023 461

117 54 18 023 461

118 54 18 023 461

119 54 18 023 461

120 54 18 023 461

121 54 18 023 461

122 54 18 023 461

123 54 18 023 461

124 54 18 023 461

125 54 18 023 461

126 54 18 023 461

127 54 18 023 461

128 54 18 023 461

129 54 18 023 461

130 54 18 023 461

131 54 18 023 461

132 54 18 023 461

133 54 18 023 461

134 54 18 023 461

135 54 18 023 461

136 54 18 023 461

137 54 18 023 461

138 54 18 023 461

139 54 18 023 461

140 54 18 023 461

141 54 18 023 461

142 54 18 023 461

143 54 18 023 461

144 54 18 023 461

145 54 18 023 461

146 54 18 023 461

147 54 18 023 461

148 54 18 023 461

149 54 18 023 461

150 54 18 023 461

151 54 18 023 461

152 54 18 023 461

153 54 18 023 461

154 54 18 023 461

155 54 18 023 461

156 54 18 023 461

157 54 18 023 461

158 54 18 023 461

159 54 18 023 461

160 54 18 023 461

161 54 18 023 461

162 54 18 023 461

163 54 18 023 461

164 54 18 023 461

165 54 18 023 461

166 54 18 023 461

167 54 18 023 461

168 54 18 023 461

169 54 18 023 461

170 54 18 023 461

171 54 18 023 461

172 54 18 023 461

173 54 18 023 461

174 54 18 023 461

175 54 18 023 461

176 54 18 023 461

177 54 18 023 461

178 54 18 023 461

179 54 18 023 461

180 54 18 023 461

181 54 18 023 461

182 54 18 023 461

183 54 18 023 461

184 54 18 023 461

185 54 18 023 461

186 54 18 023 461

187 54 18 023 461

188 54 18 023 461

189 54 18 023 461

190 54 18 023 461

191 54 18 023 461

192 54 18 023 461

193 54 18 023 461

194 54 18 023 461

195 54 18 023 461

196 54 18 023 461

197 54 18 023 461

198 54 18 023 461

199 54 18 023 461

200 54 18 023 461

201 54 18 023 461

202 54 18 023 461

203 54 18 023 461

204 54 18 023 461

205 54 18 023 461

206 54 18 023 461

207 54 18 023 461

208 54 18 023 461

209 54 18 023 461

210 54 18 023 461

211 54 18 023 461

212 54 18 023 461

213 54 18 023 461

214 54 18 023 461

215 54 18 023 461

216 54 18 023 461

217 54 18 023 461

Фонд Российской Федерации
для развития образования
Холмский заповедник
(лесничество) (лесопарк)
Лесной (хозяйственный) участок
Вид использования лесов
Цель предоставления лесного участка

Новосибирская область
Мошковской район
Земли лесного фонда
Мошковское
Моковский №2, кв №659 вид. 43-61, кв №664 вид. 48-65
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Система внешнего газоснабжения вч 34148 п/длина
цифра 92(ГАЗ) 2 вывоз

54.98.029-4017

44 1 50 000

N_{regions}	PixelSize	$\chi^2_{\text{min}}/\text{dof}$
12	arc 100 mas	219.8/81
24	arc 70 mas	118.0/27
24	arc 50 mas	8.8/8
48	arc 30 mas	21.6/44
48	arc 10 mas	380.0/36
96	arc 10 mas	434/36
192	10 100 mas	105.6/36
192	10 500 mas	4.1/3
384	arc 50 mas	93.9/9
384	arc 30 mas	146.9/9
1152	arc 10 mas	323.0/36
4608	arc 10 mas	61.2/36
2304	arc 10 mas	68.8/36
1152	arc 10 mas	7.3/3
2304	10 700 mas	10.0/36
4608	10 700 mas	67.3/36
1152	10 300 mas	44.8/36
1152	10 100 mas	168.8/36
1152	10 500 mas	88.8/36
2304	10 700 mas	128.0/36
1152	10 100 mas	5.0/3
2304	arc 10 mas	10.0/36

[illegible]

λ , Å	λ , nm	λ , Å	λ , nm
39.93	39.93 Å	50.08	50.08 Å
40.41	40.41 Å	50.15	50.15 Å
41.69	41.69 Å	50.22	50.22 Å
42.67	42.67 Å	50.29	50.29 Å
43.45	43.45 Å	50.36	50.36 Å
44.20	44.20 Å	50.43	50.43 Å
45.06	45.06 Å	50.50	50.50 Å
45.87	45.87 Å	50.57	50.57 Å
46.70	46.70 Å	50.64	50.64 Å
47.50	47.50 Å	50.71	50.71 Å
48.30	48.30 Å	50.78	50.78 Å
49.10	49.10 Å	50.85	50.85 Å
49.92	49.92 Å	50.92	50.92 Å
50.72	50.72 Å	50.99	50.99 Å
51.52	51.52 Å	51.06	51.06 Å
52.33	52.33 Å	51.13	51.13 Å
53.14	53.14 Å	51.20	51.20 Å
53.95	53.95 Å	51.27	51.27 Å
54.76	54.76 Å	51.34	51.34 Å
55.57	55.57 Å	51.41	51.41 Å
56.38	56.38 Å	51.48	51.48 Å
57.19	57.19 Å	51.55	51.55 Å
58.00	58.00 Å	51.62	51.62 Å
58.81	58.81 Å	51.69	51.69 Å
59.62	59.62 Å	51.76	51.76 Å
60.43	60.43 Å	51.83	51.83 Å
61.24	61.24 Å	51.90	51.90 Å
62.05	62.05 Å	51.97	51.97 Å
62.86	62.86 Å	52.04	52.04 Å
63.67	63.67 Å	52.11	52.11 Å
64.48	64.48 Å	52.18	52.18 Å
65.29	65.29 Å	52.25	52.25 Å
66.10	66.10 Å	52.32	52.32 Å
66.91	66.91 Å	52.39	52.39 Å
67.72	67.72 Å	52.46	52.46 Å
68.53	68.53 Å	52.53	52.53 Å
69.34	69.34 Å	52.60	52.60 Å
70.15	70.15 Å	52.67	52.67 Å
70.96	70.96 Å	52.74	52.74 Å
71.77	71.77 Å	52.81	52.81 Å
72.58	72.58 Å	52.88	52.88 Å
73.39	73.39 Å	52.95	52.95 Å
74.20	74.20 Å	53.02	53.02 Å
75.01	75.01 Å	53.09	53.09 Å
75.82	75.82 Å	53.16	53.16 Å
76.63	76.63 Å	53.23	53.23 Å
77.44	77.44 Å	53.30	53.30 Å
78.25	78.25 Å	53.37	53.37 Å
79.06	79.06 Å	53.44	53.44 Å
79.87	79.87 Å	53.51	53.51 Å
80.68	80.68 Å	53.58	53.58 Å
81.49	81.49 Å	53.65	53.65 Å
82.30	82.30 Å	53.72	53.72 Å
83.11	83.11 Å	53.79	53.79 Å
83.92	83.92 Å	53.86	53.86 Å
84.73	84.73 Å	53.93	53.93 Å
85.54	85.54 Å	54.00	54.00 Å
86.35	86.35 Å	54.07	54.07 Å
87.16	87.16 Å	54.14	54.14 Å
87.97	87.97 Å	54.21	54.21 Å
88.78	88.78 Å	54.28	54.28 Å
89.59	89.59 Å	54.35	54.35 Å
90.40	90.40 Å	54.42	54.42 Å
91.21	91.21 Å	54.49	54.49 Å
92.02	92.02 Å	54.56	54.56 Å
92.83	92.83 Å	54.63	54.63 Å
93.64	93.64 Å	54.70	54.70 Å
94.45	94.45 Å	54.77	54.77 Å
95.26	95.26 Å	54.84	54.84 Å
96.07	96.07 Å	54.91	54.91 Å
96.88	96.88 Å	54.98	54.98 Å
97.69	97.69 Å	55.05	55.05 Å
98.50	98.50 Å	55.12	55.12 Å
99.31	99.31 Å	55.19	55.19 Å
100.12	100.12 Å	55.26	55.26 Å
100.93	100.93 Å	55.33	55.33 Å
101.74	101.74 Å	55.40	55.40 Å
102.55	102.55 Å	55.47	55.47 Å
103.36	103.36 Å	55.54	55.54 Å
104.17	104.17 Å	55.61	55.61 Å
104.98	104.98 Å	55.68	55.68 Å
105.79	105.79 Å	55.75	55.75 Å
106.60	106.60 Å	55.82	55.82 Å
107.41	107.41 Å	55.89	55.89 Å
108.22	108.22 Å	55.96	55.96 Å
109			

B. times	Profile	L. (mm)
21-22	ca 20-25 mm	0.1
22-23	ca 22-25 mm	0.1
23-24	ca 20-25 mm	1.4
24-25	ca 24-25 mm	0.2
25-26	ca 23-25 mm	0.2
26-27	ca 24-25 mm	1.8
27-28	ca 22-25 mm	0.1
28-29	ca 20-25 mm	0.8
29-30	ca 22-25 mm	1.1
30-31	ca 22-25 mm	0.5
31-32	ca 22-25 mm	1.0
32-33	ca 22-25 mm	0.2
33-34	ca 22-25 mm	0.2
34-35	ca 22-25 mm	0.2
35-36	ca 22-25 mm	0.2
36-37	ca 22-25 mm	0.2
37-38	ca 22-25 mm	0.2
38-39	ca 22-25 mm	0.2
39-40	ca 22-25 mm	0.2
40-41	ca 22-25 mm	0.2
41-42	ca 22-25 mm	0.2
42-43	ca 22-25 mm	0.2
43-44	ca 22-25 mm	0.2
44-45	ca 22-25 mm	0.2
45-46	ca 22-25 mm	0.2
46-47	ca 22-25 mm	0.2
47-48	ca 22-25 mm	0.2
48-49	ca 22-25 mm	0.2
49-50	ca 22-25 mm	0.2
50-51	ca 22-25 mm	0.2
51-52	ca 22-25 mm	0.2
52-53	ca 22-25 mm	0.2
53-54	ca 22-25 mm	0.2
54-55	ca 22-25 mm	0.2
55-56	ca 22-25 mm	0.2
56-57	ca 22-25 mm	0.2
57-58	ca 22-25 mm	0.2
58-59	ca 22-25 mm	0.2
59-60	ca 22-25 mm	0.2
60-61	ca 22-25 mm	0.2
61-62	ca 22-25 mm	0.2
62-63	ca 22-25 mm	0.2
63-64	ca 22-25 mm	0.2
64-65	ca 22-25 mm	0.2
65-66	ca 22-25 mm	0.2
66-67	ca 22-25 mm	0.2
67-68	ca 22-25 mm	0.2
68-69	ca 22-25 mm	0.2
69-70	ca 22-25 mm	0.2
70-71	ca 22-25 mm	0.2
71-72	ca 22-25 mm	0.2
72-73	ca 22-25 mm	0.2
73-74	ca 22-25 mm	0.2
74-75	ca 22-25 mm	0.2
75-76	ca 22-25 mm	0.2
76-77	ca 22-25 mm	0.2
77-78	ca 22-25 mm	0.2
78-79	ca 22-25 mm	0.2
79-80	ca 22-25 mm	0.2
80-81	ca 22-25 mm	0.2
81-82	ca 22-25 mm	0.2
82-83	ca 22-25 mm	0.2
83-84	ca 22-25 mm	0.2
84-85	ca 22-25 mm	0.2
85-86	ca 22-25 mm	0.2
86-87	ca 22-25 mm	0.2
87-88	ca 22-25 mm	0.2
88-89	ca 22-25 mm	0.2
89-90	ca 22-25 mm	0.2
90-91	ca 22-25 mm	0.2
91-92	ca 22-25 mm	0.2
92-93	ca 22-25 mm	0.2
93-94	ca 22-25 mm	0.2
94-95	ca 22-25 mm	0.2
95-96	ca 22-25 mm	0.2
96-97	ca 22-25 mm	0.2
97-98	ca 22-25 mm	0.2
98-99	ca 22-25 mm	0.2
99-100	ca 22-25 mm	0.2

1970-71	USA	12.7	1000
1971-72	USA	12.7	1000
1972-73	USA	12.7	1000
1973-74	USA	12.7	1000
1974-75	USA	12.7	1000
1975-76	USA	12.7	1000
1976-77	USA	12.7	1000
1977-78	USA	12.7	1000
1978-79	USA	12.7	1000
1979-80	USA	12.7	1000
1980-81	USA	12.7	1000
1981-82	USA	12.7	1000
1982-83	USA	12.7	1000
1983-84	USA	12.7	1000
1984-85	USA	12.7	1000
1985-86	USA	12.7	1000
1986-87	USA	12.7	1000
1987-88	USA	12.7	1000
1988-89	USA	12.7	1000
1989-90	USA	12.7	1000
1990-91	USA	12.7	1000
1991-92	USA	12.7	1000
1992-93	USA	12.7	1000
1993-94	USA	12.7	1000
1994-95	USA	12.7	1000
1995-96	USA	12.7	1000
1996-97	USA	12.7	1000
1997-98	USA	12.7	1000
1998-99	USA	12.7	1000
1999-00	USA	12.7	1000
2000-01	USA	12.7	1000
2001-02	USA	12.7	1000
2002-03	USA	12.7	1000
2003-04	USA	12.7	1000
2004-05	USA	12.7	1000
2005-06	USA	12.7	1000
2006-07	USA	12.7	1000
2007-08	USA	12.7	1000
2008-09	USA	12.7	1000
2009-10	USA	12.7	1000
2010-11	USA	12.7	1000
2011-12	USA	12.7	1000
2012-13	USA	12.7	1000
2013-14	USA	12.7	1000
2014-15	USA	12.7	1000
2015-16	USA	12.7	1000
2016-17	USA	12.7	1000
2017-18	USA	12.7	1000
2018-19	USA	12.7	1000
2019-20	USA	12.7	1000
2020-21	USA	12.7	1000
2021-22	USA	12.7	1000
2022-23	USA	12.7	1000
2023-24	USA	12.7	1000
2024-25	USA	12.7	1000
2025-26	USA	12.7	1000
2026-27	USA	12.7	1000
2027-28	USA	12.7	1000
2028-29	USA	12.7	1000
2029-30	USA	12.7	1000
2030-31	USA	12.7	1000
2031-32	USA	12.7	1000
2032-33	USA	12.7	1000
2033-34	USA	12.7	1000
2034-35	USA	12.7	1000
2035-36	USA	12.7	1000
2036-37	USA	12.7	1000
2037-38	USA	12.7	1000
2038-39	USA	12.7	1000
2039-40	USA	12.7	1000
2040-41	USA	12.7	1000
2041-42	USA	12.7	1000
2042-43	USA	12.7	1000
2043-44	USA	12.7	1000
2044-45	USA	12.7	1000
2045-46	USA	12.7	1000
2046-47	USA	12.7	1000
2047-48	USA	12.7	1000
2048-49	USA	12.7	1000
2049-50	USA	12.7	1000
2050-51	USA	12.7	1000
2051-52	USA	12.7	1000
2052-53	USA	12.7	1000
2053-54	USA	12.7	1000
2054-55	USA	12.7	1000
2055-56	USA	12.7	1000
2056-57	USA	12.7	1000
2057-58	USA	12.7	1000
2058-59	USA	12.7	1000
2059-60	USA	12.7	1000
2060-61	USA	12.7	1000
2061-62	USA	12.7	1000
2062-63	USA	12.7	1000
2063-64	USA	12.7	1000
2064-65	USA	12.7	1000
2065-66	USA	12.7	1000
2066-67	USA	12.7	1000
2067-68	USA	12.7	1000
2068-69	USA	12.7	1000
2069-70	USA	12.7	1000
2070-71	USA	12.7	1000
2071-72	USA	12.7	1000
2072-73	USA	12.7	1000
2073-74	USA	12.7	1000
2074-75	USA	12.7	1000
2075-76	USA	12.7	1000
2076-77	USA	12.7	1000
2077-78	USA	12.7	1000
2078-79	USA	12.7	1000
2079-80	USA	12.7	1000
2080-81	USA	12.7	1000
2081-82	USA	12.7	1000
2082-83	USA	12.7	1000
2083-84	USA	12.7	1000
2084-85	USA	12.7	1000
2085-86	USA	12.7	1000
2086-87	USA	12.7	1000
2087-88	USA	12.7	1000
2088-89	USA	12.7	1000
2089-90	USA	12.7	1000
2090-91	USA	12.7	1000
2091-92	USA	12.7	1000
2092-93	USA	12.7	1000
2093-94	USA	12.7	1000
2094-95	USA	12.7	1000
2095-96	USA	12.7	1000
2096-97	USA	12.7	1000
2097-98	USA	12.7	1000
2098-99	USA	12.7	1000
2099-00	USA	12.7	1000
2100-01	USA	12.7	1000
2101-02	USA	12.7	1000
2102-03	USA	12.7	1000
2103-04	USA	12.7	1000
2104-05	USA	12.7	1000
2105-06	USA	12.7	1000
2106-07	USA	12.7	1000
2107-08	USA	12.7	1000
2108-09	USA	12.7	1000
2109-10	USA	12.7	1000
2110-11	USA	12.7	1000
2111-12	USA	12.7	1000
2112-13	USA	12.7	1000
2113-14	USA	12.7	1000
2114-15	USA	12.7	1000
2115-16	USA	12.7	1000
2116-17	USA	12.7	1000
2117-18	USA	12.7	1000
2118-19	USA	12.7	1000
2119-20	USA	12.7	1000
2120-21	USA	12.7	1000
2121-22	USA	12.7	1000
2122-23	USA	12.7	1000
2123-24	USA	12.7	1000
2124-25	USA	12.7	1000
2125-26	USA	12.7	1000
2126-27	USA	12.7	1000
2127-28	USA	12.7	1000
2128-29	USA	12.7	1000
2129-30	USA	12.7	1000
2130-31	USA	12.7	1000
2131-32	USA	12.7	1000
2132-33	USA	12.7	1000
2133-34	USA	12.7	1000
2134-35	USA	12.7	1000
2135-36	USA	12.7	1000
2136-37	USA	12.7	1000
2137-38	USA	12.7	1000
2138-39	USA	12.7	1000
2139-40	USA	12.7	1000
2140-41	USA	12.7	1000
2141-42	USA	12.7	1000
2142-43	USA	12.7	1000
2143-44	USA	12.7	1000
2144-45	USA	12.7	1000
2145-46	USA	12.7	1000
2146-47	USA	12.7	1000
2147-48	USA	12.7	1000
2148-49	USA	12.7	1000
2149-50	USA	12.7	1000
2150-51	USA	12.7	1000
2151-52	USA	12.7	1000
2152-53	USA	12.7	1000
2153-54	USA	12.7	1000
2154-55	USA	12.7	1000
2155-56	USA	12.7	1000
2156-57	USA	12.7	1000
2157-58	USA	12.7	1000
2158-59	USA	12.7	1000
2159-60	USA	12.7	1000
2160-61	USA	12.7	1000
2161-62	USA	12.7	1000
2162-63	USA	12.7	1000
2163-64	USA	12.7	1000
2164-65	USA	12.7	1000
2165-66	USA	12.7	1000
2166-67	USA	12.7	1000
2167-68	USA	12.7	1000
2168-69	USA	12.7	1000
2169-70	USA	12.7	1000
2170-71	USA	12.7	1000
2171-72	USA	12.7	1000
2172-73	USA	12.7	1000
2173-74	USA	12.7	1000
2174-75	USA	12.7	1000
2175-76	USA	12.7	1000
2176-77	USA	12.7	1000
2177-78	USA	12.7	1000
2178-79	USA	12.7	1000
2179-80	USA	12.7	1000
2180-81	USA	12.7	1000
2181-82	USA	12.7	1000
2182-83	USA	12.7	1000
2183-84	USA	12.7	1000
2184-85	USA	12.7	1000
2185-86	USA	12.7	1000
2186-87	USA	12.7	1000
2187-88	USA	12.7	1000
2188-89	USA	12.7	1000
2189-90	USA	12.7	1000
2190-91	USA	12.7	1000
2191-92	USA	12.7	1000
2192-93	USA	12.7	1000
2193-94	USA	12.7	1000
2194-95	USA	12.7	1000
2195-96	USA	12.7	1000
2196-97	USA	12.7	1000
2197-98	USA	12.7	1000
2198-99	USA	12.7	1000
2199-00	USA	12.7	1000
2200-01	USA	12.7	1000
2201-02	USA	12.7	1000
2202-03	USA	12.7	1000
2203-04	USA	12.7	1000
2204-05	USA	12.7	1000
2205-06	USA	12.7	1000
2206-07	USA	12.7	1000
2207-08	USA	12.7	1000
2208-09	USA	12.7	1000
2209-10	USA	12.7	1000
2210-11	USA	12.7	1000
2211-12	USA	12.7	1000
2212-13	USA	12.7	1000
2213-14	USA	12.7	1000
2214-15	USA	12.7	1000
2215-16	USA	12.7	1000
2216-17	USA	12.7	1000
2217-18	USA	12.7	1000
2218-19	USA	12.7	1000
2219-20	USA	12.7	1000
2220-21	USA	12.7	1000
2221-22	USA	12.7	1000
2222-23	USA	12.7	1000
2223-24	USA	12.7	1000
2224-25	USA	12.7	1000
2225-26	USA	12.7	1000
2226-27	USA	12.7	1000
2227-28	USA	12.7	1000
2228-29	USA	12.7	1000
2229-30	USA	12.7	1000
2230-31	USA	12.7	1000
2231-32	USA	12.7	1000
2232-33	USA	12.7	1000
2233-34	USA	12.7	1000
2234-35	USA	12.7	1000
2235-36	USA	12.7	1000
2236-37	USA	12.7	1000
2237-38	USA	12.7	1000
2238-39	USA	12.7	1000
2239-40	USA	12.7	1000
2240-41	USA	12.7	1000
2241-42	USA	12.7	1000
2242-43	USA	12.7	1000
2243-44	USA	12.7	1000
2244-45	USA	12.7	1000
2245-46	USA	12.7	1000
2246-47	USA	12.7	1000
2247-48	USA	12.7	1000
2248-49	USA	12.7	1000
2249-50	USA	12.7	1000
2250-51	USA	12.7	1000
2251-52	USA	12.7	1000
2252-53	USA	12.7	1000
2253-54	USA	12.7	1000
2254-55	USA	12.7	1000
2255-56	USA	12.7	1000
2256-57	USA	12.7	1000
2257-58	USA	12.7	1000
2258-59	USA	12.7	1000
2259-60	USA	12.7	1000
2260-61	USA	12.7	1000
2261-62	USA	12.7	1000
2262-63	USA	12.7	1000
2263-64	USA	12.7	1000
2264-65	USA	12.7	1000
2265-66	USA	12.7	1000
2266-67	USA	12.7	1000
2267-68	USA	12.7	1000
2268-69	USA	12.7	1000
2269-70	USA	12.7	1000
2270-71	USA	12.7	1000
2271-72	USA	12.7	1000
2272-73	USA	12.7	1000
2273-74	USA	12.7	1000
2274-75	USA	12.7	1000
2275-76	USA	12.7	1000
2276-77	USA	12.7	1000
2277-78	USA	12.7	1000
2278-79	USA	12.7	1000
2279-80	USA		

СОГЛАСОВАНО
Министр природного ресурса и
Новосибирской области

БСНП "Г. Карина, вице-президент
управления НБС" _____

131
130
129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

INTRODUCTION

Приложение лист 3
к проектной документации
расчетного участка

Согласовано
Министр природных ресурсов и экологии
Новосибирской области

ВСУП Ч. 4 дана вкано-строительное
устройство ВСУП

C. A. Hayward

2. 某企业 2010 年 12 月 31 日结账前

материально - денежной оценки лесосеки

Corvobolus
 Harems and eggs
 never observed
 Harems and eggs

[Signature]



материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Участок № 2(с В на 3) кв 664 Частъ Вегетация 45,50

5-0196319³

Возражение:
Вечерняя служба имеет
отличительные Неподходящие
свойства

[Signature]



Temple P.H.

материально - денежной оценки лесосеки

Household other: records
b6
b7C
b7D

[Signature]



материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Участок № 3 (с В на 3) кв 664 *Участок 609 кв 49.48*

ПОРОДА БЕРЕЗА S-0252020

«Гипросоюзтранс-3»

Вспомогательные:
Получение отчета, запись
отчетов, запись, запись
записки

[Signature]

материально - денежной оценки лесосеки

V cp
0.6

Вопросы:
Почему же люди могут отказаться
от общения с миром?

[Signature]

Группа: 3

[illegible]

Церковные органы несут
отвеченность и материально-
материальности

[Signature]



материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Участок № 2 (с С на В) № 634 Кадастр недвижимости

БЕРЕЗА

5-00998-10

V_{cp}
0.21

26	8	2019
----	---	------

магистерская программа «ДП. Бизнес»

CONDUCTIVE POLYMER

Гипростройтринс-3

Розрачено:

Некоторые другие лица
внимательно рассмотрели
его историю

Chen

материально - денежной оценки лесосеки

Всех, кто не знает, что такое
всех, кто не знает, что такое
всех, кто не знает, что такое

материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Вид рубки-Отвод под газопровод(2019г)

Участок № 3 (с С на В) *инв. ВЗ* *Участок болотный 1/19*

ПОРОДА	БЕРЕЗА
--------	--------

C-6B Fire

Гидроэлектрические станции

Воскресенье:
Воскресенье ступи
всего в мире
Многообразие природы



материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Участок № 4(З-В) № 659 Часте бр. 442

БЕРЁЗА

Vcp
0.29

26

8

2019

матрица весов W и вектор b вычисляются

~~Domesticity~~ ~~Coarseness~~

Всего было:
Похомник оту-
млен от сна.
Никого, кто по-
мощи...



материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Вид рубки-Отвод под газопровод(2019г)

Участок № 5 (с С на В) № 639 Часте владения № 47

ПОРОДА	БЕРЕЗА
--------	--------

C-02342v

D см	Количество деревьев
------	---------------------

Объем древесины в плотных кубометрах

Periculis:
 Periculis videri
 periculis videri
 periculis videri



материально - денежной оценки лесосеки

4 РАЗРЯД ВЫСОТ

Вид рубки-Отвод под газопровод(2019г)

Участок № 6 (с 3 на В) *на 634 Част. Бровары 46*

ПОРОДА	БЕРЕЗА	5-0182822
--------	--------	-----------



Рассуждения:
Выводы: $\frac{1}{2}$
Решения: $\frac{1}{2}$
Выводы: $\frac{1}{2}$

John T. ...



материально - денежной оценки лесосеки

Hesperis & Cyano acuminata
Stenanthus xanthoacuminatus

Temple C.A.

материально - денежной оценки лесосеки

4 разряд высот

Вид рубки-Отвод под газопровод(2019г)

Участок № 8 (с 3 на В) № 63 Часте водоема № 445-0021679
РОДА БЕРЕЗА № 445-00064179

ПОРОДА	БЕРЕЗА
--------	--------

Вопросов:
Нарезание отрезков по длине
относительно длины Лопы
неизменности.

[Signature]

материально - денежной оценки лесосеки

Kornsch. u.
Kornsch. eigen. Kornsch.
Kornsch. in Kornsch.
Kornsch.

В.В.В.

Российская Федерация,
Город Ижевск, Удмуртская Республика.
Тринадцатое января две тысячи двадцатого года.
Я, Бузимова Инга Валерьевна, нотариус города Ижевска
Удмуртской Республики, свидетельствую верность копии с
представленного мне Документа.

Зарегистрировано в реестре за № 18/90-н/18-2020-1-12.
Выдано по тарифу: 30 руб.
Уплачено за оказание услуг правового
и технического характера: 120 руб.



И.В. Бузимова



КОПИЯ

П Р И К А З

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 декабря 2019 г. № 801

г. Москва

О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочных федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственности государства федерального государственного унитарного предприятия» **П Р И К А З** Н В А Ю:

1. Реорганизовать федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 4» в форме предприятия «Главное военно-строительное управление № 8».

2. Заместителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения, утвердить дорожную карту проведения мероприятий, связанных с реорганизацией, в отношении указанных предприятий (далее – дорожная карта) и передать инт.

3. Завершить до 1 июня 2020 г. проведение мероприятий, связанных с реорганизацией.

4. Директору федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» совместно с генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8»: уведомить кредиторов, дебиторов о реорганизации;

обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8», оформление передачи имущества, прав и обязанностей от присоединяемого предприятия в последующее представление переданного имущества на утверждение заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения;

представить на утверждение и Департамент имущества оттопленной Министерством обороны Российской Федерации проект устава федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» в новой редакции;

5. Директору федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4»:

уведомить в течение трех рабочих дней после издания настоящего приказа территориальный орган Федеральной налоговой службы о начале процедуры реорганизации;

информировать персонал (с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовывается данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;

представить в территориальный орган Федеральной налоговой службы документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных о прекращении деятельности присоединяемого предприятия;

обеспечить в установленном порядке внесение изменений в реестр федерального имущества;

обеспечить государственную регистрацию права хозяйственного владения федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» на имущество, принятое от присоединяемого предприятия;

оформить правоустанавливающие документы на земельные участки, отпущенные под использование недвижимого имущества, принадлежащего от присоединяемого предприятия;

разработать и представить на утверждение заместителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения, дорожную карту с указанием сроков по осуществлению необходимых мероприятий;

осуществлять выполнение иных необходимых юридических действий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

6. Генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» уведомить работников федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» о предстоящей реорганизации.

**ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

генерал армии

В.Г.Сидоров



Верно

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р.Муромцев



ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ

Сидоров

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 27 » июля 2022 г. № 2433

г. Москва

Об утверждении Устава федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом», приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2020 г. № 444 «Об утверждении Положения о Департаменте военного имущества Министерства обороны Российской Федерации», на основании решения заместителя Министра обороны Российской Федерации Иванова Т.В. от 18 июля 2022 г. № Д-8445 и обращения временно исполняющего обязанности директора федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 4» Хандаева М.Г. от 19 июля 2022 г. № исх. 42-2254

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Переименовать федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 4» в федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (далее – Предприятие).

2. Утвердить Устав Предприятия в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Единоличному исполнительному органу Предприятия в течение семи рабочих дней в установленном порядке обеспечить:

государственную регистрацию Устава Предприятия;

предоставление в Департамент военного имущества Министерства обороны Российской Федерации и Департамент строительства Министерства

Прошнуровано и прогумеровано
стр. 602 стр. 1 лист (108)
Ряз. А. В. 1

28.08.2023 г.



обороны Российской Федерации копии Устава Предприятия и документов, подтверждающих внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел (формирования и ведения единого перечня юридических лиц Вооруженных Сил Российской Федерации) Департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации

**ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

М.Сапунов